

Przedmiar

Żywiecka 125/14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		Roboty budowlane i instalacyjne		
1	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
2	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1
3	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7
4	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4
5	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4
6	KNR 4-01 0207/01.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m ² w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	15
7	KNR 4-01 0705/01.1	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami	m	15
8	KNR-W 2-15 0132/02.1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
9	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	14
10	KNR 0-34 0101/01	Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami	m	14
11	KNR-W 2-15 0111/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14
12	KNR-W 2-15 0207/05	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 32mm o połączeniach klejonych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
13	KNR-W 4-02 0229/07	Demontaż rurociągu z rur z PVC o średnicy 50mm na ścianach budynku	m	3
14	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	3
15	KNR-W 2-15 0116/01.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	10
16	KNR-W 2-15 0116/06.2	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt	1
17	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2
18	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1
19	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1

Przedmiar

Żywiecka 125/14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	1
21	KNR-W 2-15 0211/04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych	podejść	2
22	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejącego wodomierzaM=0	kpl	1
23	KNR-W 2-15 0132/02.1	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
24	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1
25	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1
26	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
27	KNR 4-02 0132/03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt	1
28	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
29	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejść wody	szt	7
30	Kalkulacja indywidualna	Demontaż okapu kuchennego	szt.	1
31	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1
32	KNR 4-02 0314/06	Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego	szt	1
33	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm	szt	2
34	KNR-W 4-02 0311/01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20mm	m	7
35	KNR INSTAL 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	7
36	KNR INSTAL 0206/02	Zawór lub kurek gazowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
37	KNR INSTAL 0204/03	Podejścia obustronne o średnicy zewnętrznej 35mm do gazomierza na ścianie	kpl	1
38	KNR 2-15 0310/02.1	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20mm	szt	1
39	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1

Przedmiar

Żywiecka 125/14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
40	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
41	KNR 4-01 0323/02.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2
42	KNR 4-01 0323/04.1	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	1
43	KNR INSTAL 0205/01	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1
44	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	3
45	KNR 2-02 1217/05	Obramienia z kątownika 40x40x4mm (nadproża)	m	6,8
		1.2*2+1.1*2*2	m	6,8
46	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,67
		0,2*2,0*2+0,1*2,0+0,63*2,6+0,78*2,6	m2	4,67
47	KNR 4-01 0304/01.1	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1/2 cegły)	m3	0,07
		0,1*2,0*0,12*3	m3	0,07
48	Kalkulacja indywidualna	Demontaż zabudowy dewnianej	m3	3,33
		szafa kuchnia 1,23*2,6*0,64	m3	2,05
		pawłacz ppok 0,60*0,97*0,58	m3	0,34
		szafa ppok 0,60*2,60*0,60	m3	0,94
49	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	45,39
		((3,69+4,77)*2*2,6+(1,68+1,9)*2*2,6+(1,9+1,59)*2*2,6+(3,55+2,74)*2*2,6)*0,4	m2	45,39
50	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	45,39
51	KNR 4-01 0708/01.1 dopłata 0,3x	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	32
52	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	2
53	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2
54	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie powłok malarskich po wymianie drzwi- klatka schodowa	kpl.	1
55	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	29,76

Przedmiar

Żywiecka 125/14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
56	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	3,02
57	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	32,78
58	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	32,78
59	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	32,78
60	KNR 2-02 1106/03 dopłata 2x	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 2cm	m2	32,78
61	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	32,78
62	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	32,78
63	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	32,78
64	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 - naświetle (1,3x0,55)	m2	0,72
		naświetle uchylne PCV 1,30*0,55	m2	0,72
65	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 - okno białe U<=0,9, z nawietrzakiem (1,53x1,27)	m2	1,94
		okno PCV z nawietrzakiem 1,53*1,27	m2	1,94
66	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 - białe U<=0,9, z nawietrzakiem (1,66x1,54)	m2	2,56
		okno PCV 1,66*1,54	m2	2,56
67	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW - drzwi białe U<=0,9, z nawietrzakiem (0,85x2,30)	m2	1,96
		drzwi balkonowe PCV 0,85*2,30	m2	1,96
68	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4,92
69	KNR-W 4-01 0323/04	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1,5m	szt	3
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa podokienników konglomeratowych o szer. 50 cm	mb	4,92
		2*1,6+1,72	mb	4,92
71	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	14,4
		0,8*3+2,0*6	m	14,4

Przedmiar

Żywiecka 125/14

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
72	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m ² - szyba o powierzchni do 0,20m ²	m ²	4,8
		drzwi 0,8*2,0 z szybą 2 szt. 0,8*2,0*2	m ²	3,2
		drzwi 0,8X2,0 łazienkowe z małą szybą 0,8*2,0	m ²	1,6
73	Kalkulacja indywidualna	Montaż kratki nawiewnej min. 220 cm ²	szt.	1
		Usługi		
74	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej	lok.	1