

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU
ŚWIETLICY W POĆWIARDÓWCE**

kategoria obiektu budowlanego XVII

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ew. 102102_2 Brzeziny
obr. 0020 Poćwiardówka
dz. nr ew. 432/1

INWESTOR:

GMINA BRZEZINY

Ul. Sienkiewicza 16a

95-060 Brzeziny

Spis treści:

1.	Strona tytułowa	Str. 1
2.	Spis treści	Str. 2
3.	Informacja bioz	Str. 3-5
4.	Inwentaryzacja budynku świetlicy	Str. 6-9
5.	Rzut fundamentów i rzut parteru	Nr rys. I-01
6.	Rzut więźby dachowej i rzut dachu	Nr rys. I-02
7.	Przekrój	Nr rys. I-03
8.	Elewacje	Nr rys. I-04
9.	Ekspertyza techniczna	Str. 10-14

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU
ŚWIETLICY W POĆWIARDÓWCE
kategoria obiektu budowlanego XVII**

ADRES INWESTYCJI:

jedn. ew. 102102_2 Brzeziny

obr. 0020 Poćwiardówka

dz. nr ew. 432/1

INWESTOR:

GMINA BRZEZINY

Ul. Sienkiewicza 16a

95-060 Brzeziny

PROJEKTANT:

**mgr inż. arch. Katarzyna Adamska
nr upr. 418/SWOKK/2021**

SPRAWDZAJĄCY

**mgr inż. arch. Sylwester Bartyzel
nr upr. 32/LOOKK/2016**

**mgr inż. Marek Trębarczyk
nr upr. LOD/0620/POOK/06**

**mgr Stanisław Kołodziejczyk
nr upr. BP.IV-10220/41/80**

**mgr inż. Marek Trębarczyk
nr upr. LOD/4564/PWBS/21**

Łódź, czerwiec 2024r.

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA "BIOZ" ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. **ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Zakres robót planowanego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę i nadbudowę wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w Poćwiardówce.

2. **WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA DZIAŁCE**

Przedmiotowy teren jest zabudowany przedmiotowym budynkiem świetlicy.

3. **ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Na terenie objętym realizacją przyszłej inwestycji nie występują żadne elementy zagrożenia, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. **PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH**

Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas robót budowlanych przy realizacji przedmiotowej inwestycji to przede wszystkim roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, wykopy powyżej 1,5m.

5. **SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW**

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót wymienionych jako szczególnych, przy których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz możliwość osunięcia ziemi, kierownik bud. powinien przeprowadzić instruktaż pracowników uczestniczących przy tych robotach w zakresie przestrzegania przepisów BHP przy robotach prowadzonych na znacznej wysokości, zabezpieczyć wykopy.

6. **ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM ZE SPECYFIKI PROWADZONYCH ROBÓT**

Podstawowym warunkiem, aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji planowanych robót budowlanych jest to, aby pracownicy posiadali niezbędne badania lekarskie uprawniające ich do pracy przy robotach budowlanych, a w szczególności przy robotach na wysokości. Ponadto muszą być spełnione warunki takie jak:

- Teren robót budowlanych musi być wydzielony i oznakowany odpowiednimi tablicami informacyjnymi;
- Rusztowania do prac na wysokości muszą być wykonane zgodnie z instrukcją ich montażu;
- Sprzęt budowlany używany do wykonywania prac budowlanych musi być sprawny i musi posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia jakie są wymagane przepisami BHP;
- Materiały budowlane muszą być składane w wyznaczonych miejscach do ich składowania w taki sposób, aby nie uniemożliwiały szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub innych podobnych zagrożeń;
- Zabezpieczyć wykopy przed osunięciem ziemi.