
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Jamnica – dz. ewid. 1346, obręb Jamnica

ADRES INWESTYCJI: Jamnica, Gmina Grębów

NAZWA INWESTORA: GMINA GRĘBÓW

ADRES INWESTORA: Gmina Grębów, 39 - 410 Grębów, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa mgr inż. Piotr Boroń

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km		
			0,316	km	0,316	
					RAZEM	0,316
2	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2		
			950	m2	950,000	
					RAZEM	950,000
3	BCD-I D- 05.03.26.12. 01		Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2		
			950	m2	950,000	
					RAZEM	950,000
4	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			950 * 3	m2	2 850,000	
					RAZEM	2 850,000
5	BCD-I D- 04.08.01.11. 01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 P dowożoną z odległości do 5 km - średnio 50 kg/m2	t		
			950 * 0,02 * 2,5	t	47,500	
					RAZEM	47,500
6	BCD-I D- 05.03.05.11. 01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			950	m2	950,000	
					RAZEM	950,000
7	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			950	m2	950,000	
					RAZEM	950,000
8	BCD-I D- 04.04.02.21. 01		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			316 * 2 * 0,50	m2	316,000	
					RAZEM	316,000
9	BCD-I D- 07.02.01.41. 02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	BCD-I D- 07.02.01.44. 34		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, dużych typ A (trójkątny o boku 1050 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	BCD-I D- 03.06.01.31. 01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
12	BCD-I D- 01.02.04.41. 01		Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym ułożeniem na ławie betonowej z oporem - korekta wysokości zjazdów i dojeżdż do furtki	m		
			8 + 8 + 9	m	25,000	
					RAZEM	25,000
13	BCD-I D- 01.02.04.25. 03		Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - korekta wysokości zjazdów i dojeżdż do furtki	m2		
			8 * 1 + 8 * 2,5 + 2 * 2,5 + 9 * 2,5	m2	55,500	
					RAZEM	55,500
14	Analogia do KNNR 6 1302-02		Oczyszczenie korytek umacniających dno rowu z namułu gr. 20 cm	m		
			24 + 20 + 50 + 17,5 + 48 + 17	m	176,500	
					RAZEM	176,500