

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Grębów – ul. Jesionowa

ADRES INWESTYCJI: Grębów, Gmina Grębów

NAZWA INWESTORA: GMINA GRĘBÓW

ADRES INWESTORA: Gmina Grębów, 39 - 410 Grębów, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowe mgr inż. Piotr Boroń

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.03.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km		
			0,976	km	0,976	
					RAZEM	0,976
2	BCD-I D- 04.03.01.12. 02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2		
			4578	m2	4 578,000	
					RAZEM	4 578,000
3	BCD-I D- 05.03.26.12. 01		Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 100 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią	m2		
			4578 * 0,3	m2	1 373,400	
					RAZEM	1 373,400
4	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			4578 * 3	m2	13 734,000	
					RAZEM	13 734,000
5	BCD-I D- 04.08.01.11. 01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 P dowożoną z odległości do 5 km - średnio 50 kg/m2	t		
			4578 * 0,02 * 2,5	t	228,900	
					RAZEM	228,900
6	BCD-I D- 05.03.05.11. 01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			4578	m2	4 578,000	
					RAZEM	4 578,000
7	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
			4578	m2	4 578,000	
					RAZEM	4 578,000
8	BCD-I D- 04.04.02.21. 01		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			976 * 2 * 0,75	m2	1 464,000	
					RAZEM	1 464,000
9	BCD-I D- 07.02.01.41. 02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
10	BCD-I D- 07.02.01.44. 34		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, dużych typ A (trójkątny o boku 1050 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	BCD-I D- 03.06.01.21. 01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem, w tym wymiana pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej 10 szt.	szt.		
			17	szt.	17,000	
					RAZEM	17,000
12	BCD-I D- 03.06.01.31. 01		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	BCD-I D- 01.02.04.41. 01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym ułożeniem na ławie betonowej z oporem - korekta wysokości zjazdów i dojść do furtki	m		
			9,5 + 4,5 + 2 + 6 + 5 + 6 + 6	m	39,000	
					RAZEM	39,000
14	BCD-I D- 01.02.04.25. 03		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - korekta wysokości zjazdów i dojść do furtki	m2		
			9,5 * 1,5 + 4,5 * 1,5 + 2 * 1,5 + 6 * 1,5 + 5 * 1,5 + 17 * 1,5 + 3 * 1,5	m2	70,500	
					RAZEM	70,500