
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi w miejscowości Grębów – ul. Jodłowa

ADRES INWESTYCJI: Grębów, Gmina Grębów

NAZWA INWESTORA: GMINA GRĘBÓW

ADRES INWESTORA: Gmina Grębów, 39 - 410 Grębów, ul. Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Drogowa mgr inż. Piotr Boroń

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

04.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	BCD-I D- 01.01.01.11. 01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km		
			0,040	km	0,040	
					RAZEM	0,040
2	BCD-I D- 01.02.02.12. 01		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m.	m3		
			200	m3	200,000	
					RAZEM	200,000
3	BCD-I D- 04.02.01.11. 01		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
4	BCD-I D- 04.04.02.13. 01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			200	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
5	BCD-I D- 04.03.01.22. 04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2		
			180 * 2	m2	360,000	
					RAZEM	360,000
6	BCD-I D- 05.03.05.11. 01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			184	m2	184,000	
					RAZEM	184,000
7	BCD-I D- 05.03.05.21. 03		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			180	m2	180,000	
					RAZEM	180,000
8	BCD-I D- 04.04.02.24. 01		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			89 * 0,75	m2	66,750	
					RAZEM	66,750
9	BCD-I D- 07.02.01.41. 02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	BCD-I D- 07.02.01.44. 34		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, dużych typ A (trójkątny o boku 1050 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	BCD-I D- 03.06.01.21. 01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000