


Rodzaj opracowana:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Obiekt:	Przebudowa drogi w miejscowości Grębów – ul. Tulipanowa.	
Inwestor:	Gmina Grębów ul. Rynek 1 39 – 410 Grębów	
Jednostka projektowa:	 PD PROJEKT INFRA SP. Z O. O. ul. Kwiatkowskiego 9 37-450 Stalowa Wola	
Autorzy opracowania:		Data i podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Dul uprawnienia budowlane: PDK/0292/PWOD/23	grudzień 2025 r.
<p>SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strona tytułowa 2. Arkusz przedmiaru (branża drogowa) 		
Stalowa Wola, grudzień 2025 r.		

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi w miejscowości Grębów - ul. Tulipanowa.				
L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
D	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	01.01.00.00	Roboty pomiarowe		
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,75
D	03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	03.07.00.00	Czyszczenie urządzeń odwadniających		
2	03.07.01.13	Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 - 100 cm, gr. namułu do 50% śred. Przepustu	mb	65,00
D	04.00.00.00	PODBUDOWY		
	04.01.00.00	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża		
3	04.01.01.21	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV, głębokość koryta 10 cm (zjazdy o nawierzchni z kruszywa)	m2	445,00
	04.03.00.00	Oczyszczenie u skropienie warstw konstrukcyjnych		
4	04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - bitumicznych	m2	4 697,00
5	04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - mechanicznie warstw bitumicznych	m2	4 697,00
	04.04.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.02.51	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy 15 cm	m2	590,00
D	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
	05.02.00.00	Nawierzchnie z kruszyw łamanych		
7	05.02.01.23	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gr. Warstwy 15 cm	m2	40,00
8	05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość warstwy 4 cm	m2	4 697,00
9	05.03.23.15	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gr. Warstwy 15 cm (zjazdy)	m2	445,00
D	6.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	06.04.00.00	Rowy		
10	06.04.01.21	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, gr. Namułu 20 cm	m	613,00
D	8.00.00.00	ELEMENTY ULIC		
	08.01.00.00	Krawężniki		
11	08.01.01.12	Krawężniki betonowe na ławie betonowej, najazdowe 20x22, ława z oporem betonu C8/10	m	140,00
	08.03.00.00	Obrzeża		
12	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na ławie z oporem betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	160,00

mgr inż. Paweł Dul
upr. PDK/0292/PWOD/23
uprawnienia projektowe w specjalności inżynierskiej drogowej