

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty w zakresie budowy dróg

ADRES INWESTORA: Gmina Grębów, 39 - 410 Grębów, ul. Rynek 1

Drogowa mgr inż. Piotr Boroń

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2026

INVESTOR:

Data zatwierdzenia

04.03.2026

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|-----------------|--|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: | | | | | | |
| 1 | BCD-I D- 01.01.01.11. 01 | | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | | |
| | | | 0,040 | km | 0,040 | |
| | | | | | RAZEM | 0,040 |
| 2 | BCD-I D- 01.02.02.12. 01 | | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm, na odległość do 30 m. | m3 | | |
| | | | 200 | m3 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 3 | BCD-I D- 04.02.01.11. 01 | | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 4 | BCD-I D- 04.04.02.13. 01 | | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | | |
| | | | 200 | m2 | 200,000 | |
| | | | | | RAZEM | 200,000 |
| 5 | BCD-I D- 04.03.01.22. 04 | | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | | |
| | | | 180 * 2 | m2 | 360,000 | |
| | | | | | RAZEM | 360,000 |
| 6 | BCD-I D- 05.03.05.11. 01 | | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | | 184 | m2 | 184,000 | |
| | | | | | RAZEM | 184,000 |
| 7 | BCD-I D- 05.03.05.21. 03 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | | 180 | m2 | 180,000 | |
| | | | | | RAZEM | 180,000 |
| 8 | BCD-I D- 04.04.02.24. 01 | | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | | 89 * 0,75 | m2 | 66,750 | |
| | | | | | RAZEM | 66,750 |
| 9 | BCD-I D- 07.02.01.41. 02 | | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 | BCD-I D- 07.02.01.44. 34 | | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, dużych typ A (trójkątny o boku 1050 mm), folia odblaskowa I generacji | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---|------|---------|-------|
| 11 | BCD-I D- 03.06.01.21. 01 | | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, nadbudowa wykonana betonem | szt. | | |
| | | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1,000 |