

## Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści SWZ

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, na **Modernizację wejścia i zadaszania do Powiatowej Biblioteki Publicznej mieszczącej się w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie na potrzeby czytelników***

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Czy w ramach zamówienia oprócz zadaszania należy rozebrać istniejące schody wejściowe do budynku?

Brak rozbiórki istniejących schodów i nawierzchni w projekcie oraz przedmiarach.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. W ramach zamówienia należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej kostki brukowej w strefie wejścia do budynku, wykonanie posadzek zgodnie z dokumentacją projektową oraz odbudowę schodów wejściowych z kostki brukowej z materiału pochodzącego z rozbiórki.

### **Pytanie nr 2:**

Czy przedmiotem zamówienia jest napis wejściowy ust 8.16 opisu w PT ? Nie uwzględniono w przedmiarach robót. Jeżeli tak to - jaka rozpiętość napisu, wysokość liter, czcionka?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, przedmiotem zamówienia jest również napis wejściowy, o którym mowa w Projekcie Technicznym.

Parametry napisu są następujące:

- **Rozpiętość napisu:** około 7,00 m
- **Wysokość liter:** około 0,35 m
- **Czcionka:** zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

### **Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania badania spoin i to 100% spoin wg opisu wykonania konstrukcji na stronie 11 PT "[...] Należy przeprowadzić badania wizualne oraz ultradźwiękowe wszystkich spoin. Zakres kontroli (NTD) wg EN 1090-2 tablica 24"?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wyłącznie badań wizualnych.

### **Pytanie nr 4:**

W jaki sposób należy wykonać obróbkę ramy portalowej (słupy i rygle kartowe - część frontowa konstrukcji między osiami B-C)?

Brak detali wykonawczych tego elementu w projekcie i ujęcia w przedmiarach.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Obróbkę ramy portalowej (słupy i rygle kartowe – część frontowa konstrukcji pomiędzy osiami B–C) należy wykonać w oparciu o przyjętą w projekcie konstrukcję wsporczą. Należy zastosować obudowę systemową jednego, wybranego przez Wykonawcę producenta.

**Pytanie nr 5:**

Jakiego utwardzenia dotyczy zapis na stronie 14 PT „**8.21** Utwardzenie Rozebrać istniejące utwardzenie i odbudować z kostki z rozbiórki.”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zapis zawarty w pkt 8.21 Projektu Technicznego dotyczy rozbiórki istniejącego utwardzenia z kostki brukowej w strefie wejścia do budynku, w zakresie oddziaływania prowadzonych prac budowlanych. Odbudowę należy wykonać z kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

Niniejsza odpowiedź nie modyfikuje treści SWZ, w związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsza odpowiedź służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią.

**Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  
w Kolnie**

**Eugeniusz Gromadzki**