



DRABINKA DO LIKWIDACJI



DEPE Projekt
ul. Płowarska 38/9
25-561 Kielce

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---------------------|
| obiekt: | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach | | |
| nazwa i adres inwestycji: | Modernizacja dachu i elewacji budynku ul. Olszewskiego 2A, 25-561 Kielce | | |
| branża: | ARCHITEKTURA | data sporządzenia: | grudzień 2024 r. |
| projektant: | Inż. Wiesław Grychowski uprawnienia budowlane nr KL-351/84 | podpis: | |
| opracowanie: | mgr inż. Stanisław Grudziński uprawnienia budowlane nr 228/KL/72 | podpis: | |
| faza dokumentacji: | PROJEKT WYKONAWCZY | skala: | 1:100 |
| tytuł rysunku: | RZUT PARTERU | | numer rysunku: 2 |

UWAGA:

- PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ , PO WYKONANIU ZAMONTOWAĆ NOWĄ
- PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA ZDEMONTOWAĆ KRATKI NAWIEWNEJ REWIZYJNE , PO WYKONANIU ZAMONTOWAĆ NOWE
- PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ KAMERY SYSTEMU BEZP. , PO WYKONANIU PONOWNIE ZAMONTOWAĆ
- PRZED WYKONANIEM OCIEPLENIA LOGO NA ŚCIANIE POŁNOCNEJ ZDEMONTOWAĆ
- WSZYSTKIE WĘGARKI PRZY OKNAH SKUĆ I WYKONAĆ W NOWEJ TECHNOLOGII PŁYT HPL
- WSZYSTKIE PARAPERY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZDEMONTOWAĆ I WYKONAĆ NOWE
- WSZYSTKIE KLIMATYZATORY ZDEMONTOWAĆ I ZAWIESIĆ PONOWNIE PO WYKONANIU OCIEPLENIA
- BALYSTRADY NA OKNAH BALKONOWYH ZDEMONTOWAĆ, OCZYŚCIĆ, POMALOWAĆ I ZAMONTOWAĆ PO WYKONANIU OCIEPLENIA
- ZDEMONTOWAĆ DRABINKĘ WYŁĄZOWĄ NA DACH W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ
- PROJEKTOWANA DRABINKA WYŁĄZOWA NA KL. SCHODOWEJ –OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO
- WYMIANA RUR SPUSTOWYH I RYNIEN DACHOWYH
- ZDEMONTOWAĆ ŻŁUŻE NA OKNIE 115X205 CM W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ I DRZWIACH, PO DOCIEPLENIU ZAŁOŻYĆ NOWE
- ZDEMONTOWAĆ DASZEK NAD WEJŚCIEM W ŚCIANIE SZCZYTOWEJ , WYKONAĆ NOWY O WYM 200X90 CM
DASZEK Z DWÓCH TAFLI SZKŁA HARTOWANEGO 2X6MM, SZKŁO BEZPIECZNE, OKUCIA STALOWE CZARNE.
14. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ GZYMSU Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR MIN. 0,7 MM PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

RZUT PARTERU 1:100