



STOLARKA

SYMBOL	01		02		03	04	05
SCHEMAT							
	Wymiary otworu (modularne)	So	122	335	155	160	115
		Ho	165	205	290	205	205
	Wymiary ościeżnicy	So	116	330	150	155	110
		Ho	155	200	285	200	200
	PIWNICA		26	0	0	0	0
	PARTER		0	1	1	26	3
	I PIĘTRO		0	1	1	26	3
Ilość szt.			26	2	2	52	6
Uwagi			Okno PVC zew. RU	Okno PVC zew. RU+FIX+RU+U+U+U	Okno zew. RU+R	Okno zew. RU+U+U	Okno zew. RU+U +1 szt roleta alu zew

SYMBOL		Dz1	
SCHEMAT			
	Wymiary otworu (modularne)	So	200
		Ho	212
	Wymiary ościeżnicy	S	min 194
		H	min 205
Wymiary przejścia	S	min 180	
	H	min 200	
PIWNICA		1	
PARTER		0	
I PIĘTRO		0	
Ilość szt.		1L	1P
Uwagi		Drzwi zew aluminium. antyklamaniowe ewakuacyjne +1 szt roleta alu zew	

UWAGI:  
1–Widok okien przedstawiony od strony zewnętrznej  
2–W oknach zastosować nawietrzaki higrosterowane  
3–Wymiary otworów sprawdzić przed zamówieniem stolarki  
OKNA PCV W KOLORZE BIAŁYM  
OKUCIA DOOKOLNE, PROFILE MINIMUM 5–KOMOROWE  
Ustolarki PCV = 0,9W/m2K– Ustolarki alu = 1,1W/m2K

ZESTAWIENIE  
STOLARKI OKIENNEJ  
I DRZWIOWEJ

		DEPE Projekt ul. Piwowska 36/9 25-561 Kielce	
obiekt:		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	
nazwa i adres inwestycji:		Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP ul. Olszewskiego 2A, 25-561 Kielce	
branża:	ARCHITEKTURA	data sporządzenia :	grudzień 2024 r.
projektant:	inż. Wiesław Grychowski uprawnienia budowlane nr KL-351/04	podpis :	
sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Grudzień uprawnienia budowlane nr 228/KL/72	podpis :	
fazę dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY	skala :	1:100
tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		numer rysunku : 7