



- TECHNOLOGIA WYKONANIA WDMUCHIWANIA WEŁNY MINERALNEJ
1. WYKONAĆ OTWÓR W PŁYTCIE KORYTKOWEJ O WYM . 70 X70 CM W POLACH WYZNACZONYCH PRZEZ ŚCIANKI AŻUROWE (CO OKOŁO MAX 6 M)
 2. W CELU LEPRZEJ MOŻLIWOŚCI ROZPROWADZENIA MATERIAŁU IZOL. WYKONAĆ OTWORY KOMUNIKACYJNEW ŚCIANKACH AŻUROWYCH
 3. DO OTWORÓW W PŁYTACH KPRYTKOWYCH WPROWADZIĆ WĘŻE TRANSPORTUJĄCE MATERIAŁ IZOLACYJNY GR. 30CM
 4. WDMUCHAĆ GRANULAT Z WEŁNU MIN. O WSP. PRZEWODZENIA CIEPŁA 0,032 W/mK
 5. OTWORY REWIZYJNE W PŁYTACH KORYTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU DOCIEPLEM ZAŚLEPIĆ PŁYTAMI Z BLACHY STALOWEJ GR. 10 mm
 5. MIEJSCA OTWORÓW POKRYĆ PAPĄ JAK POZOSTAŁY DACH

UWAGA : PRZED WYKONANIEM NOWEGO POKRYCIA ISTNIEJĄCE WARSTWY PAPY NACIĄĆ NOŻEM W CELU USUNIĘCIA PĘCHERZY POWIETRZA.

PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BHP I SZTUKĄ BUDOWLANĄ

SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA DACHU

<div><div><div>DEPE</div><div>PROJEKT</div></div><div><div>DEPE Projekt</div><div>ul. Piwowska 36/9</div><div>25-561 Kielce</div></div></div>	
obiekt:	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
nazwa i adres inwestycji:	Modernizacja dachu i elewacji budynku WOMP ul. Olszewskiego 2A, 25-561 Kielce
branża:	ARCHITEKTURA
projektant:	inż. Wiesław Grychowski uprawnienia budowlane nr KL-351/04
sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Grudzień uprawnienia budowlane nr 228/KL/72
faza dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
tytuł rysunku:	SZCZEGÓŁ DACHU
data sporządzenia :	grudzień 2024 r.
podpis :	
podpis :	
skala :	1:100
numer rysunku :	8