

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PO BYŁYM PGR W M. NEH-
RYBKA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 9/46, 9/59 Nehrybka, Gmina Przemyśl
INWESTOR : Gmina Przemyśl
ADRES INWESTORA : ul. Borełowskiego 1; 37-700 Przemyśl
DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Franków
DATA OPRACOWANIA : 08.2025

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PO BYŁYM PGR W M. NEHRYBKA					
1		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0119-03	75/1000	km	0.075	
				RAZEM	0.075
1.2		D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.2	0803-03	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.2	0803-04	poz.2	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1.2	0804-03	165	m ²	165.00	
				RAZEM	165.00
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1.2	0810-05	40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
6	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1.2	0810-03	40	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1.2	0802-07	265	m ²	265.00	
				RAZEM	265.00
8	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0813-03	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
9	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³		
d.1.2	0812-03	poz.8*0.07	m ³	0.42	
				RAZEM	0.42
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1.2	1103-04	poz.2*0.04+poz.4*0.15+poz.5*0.12+poz.6*0.12+poz.7*0.12+poz.8*0.15*0.3+poz.9	m ³	68.04	
				RAZEM	68.04
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.2	1103-05	Krotność = 4	m ³	68.04	
		poz.10			
				RAZEM	68.04
2	45111000-8	D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45111000-8			
2.1		D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0202-04	265*0.2	m ³	53.00	
				RAZEM	53.00
13	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.2.1	0214-03	Krotność = 4	m ³	53.00	
		poz.12			
				RAZEM	53.00
3		D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7			
3.1		D-03.02.01a Regulacja pionowa wpustów studni rewizyjnych oraz zaworów wodociągowych			
14	KNR 2-31	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt		
d.3.1	1406-04	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z montażem pierścieni odciążających	szt.		
d.3.1	1406-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
4.1		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
4.2		D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej			
17 d.4.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
4.3		D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
18 d.4.3	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00
5		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9			
5.1		D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp			
19 d.5.1	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 80	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
20 d.5.1	KNR 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu poz.19	m ² m ²	 80.00	
				RAZEM	80.00
6		D-08.00.00. ELEMENTY ULIC			
6.1		D-08.01.01. Krawężniki betonowe			
21 d.6.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe poz.23	m m	 180.00	
				RAZEM	180.00
22 d.6.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.23*0.07	m ³ m ³	 12.60	
				RAZEM	12.60
23 d.6.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 180	m m	 180.00	
				RAZEM	180.00
6.2		D-08.02.01. Chodniki i zjazdy z brukowej kostki betonowej			
24 d.6.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 235	m ² m ²	 235.00	
				RAZEM	235.00