

**PRZEDMIAR ROBÓT UGL-00-478**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej  
w m. Łubowo gmina Łubowo

Obiekt: Droga gminna o długości 233 m

Rodzaj robót: Drogowe - w m. Łubowo

Lokalizacja: m. Łubowo

Zamawiający: Gmina Łubowo  
Łubowo 1  
62-260 Łubowo

PRZEDMIAR UGL-00-478

Strona 1

14-11-2025

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,23
				wsp: R = 0,955		
A1	20	KNR	201-03-17-01-00	D-02.01.01 Przekopy próbne w celu wyeliminowania uszkodzeń infrastruktury podziemnej-Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2	m <sup>3</sup>	1,20
	1	5 sztuk		2*0,50*0,80*1,50		1,20
				wsp: R = 0,955		
A1	30	KNR	218-06-23-01-00	D-03.02.01a Odszukanie przykrytych włazów KS pod tłucznem za pomocą wykrywacza metali	szt	5,00
				wsp: R = 0,955		
A1	40	KNR	231-14-06-04-00	D-03.02.01a Odszukanie przykrytych zaworów za pomocą detektora do wykrywania metalu zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,00
A1	50	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm	m <sup>2</sup>	466,00
	1			233*1,00*2		466,00
A1	60	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km 5km	m <sup>2</sup>	466,00
	1			233*1,00*2		466,00
				wsp: S = 10,000		
A1	70	KNR	201-01-09-04-00	D-01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	HA	0,01
				wsp: R = 0,955		
A1	80	KNR	201-01-10-03-00	D-01.02.01 Wywożenie krzaków na odległość do 2 km	m <sup>3</sup>	10,00
				wsp: R = 0,955		
A1	100	KNR	405-02-27-04-00	D-03.02.01a Demontaż starego hydrantu nadziemnego ø 100 w wykopie pionowym	szt	1,00
A1	110	KNNR	N004-11-19-04-00	D-03.02.01a Montaż nowego hydrantu pożarowego nadziemnego ø 100	kmpł	1,00
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni dróg					
A2	10	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazd	m <sup>3</sup>	344,00
	1			860*0,40		344,00
				wsp: R = 0,955		
A2	20	KNR	201-02-14-02-10	D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m <sup>3</sup>	344,00
				wsp: R = 0,955		
				wsp: S = 10,000		
A2	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	860,00
	1			860		860,00
A2	40	KNNR	N006-01-09-01-10	D-04.05.01 Wzmocnienie podłoża betonem C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	860,00

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1		860			860,00
A2	50	KNNR	N006-01-13-02-10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 20 cm	m <sup>2</sup>	838,00
A2	60	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	838,00
		1		838			838,00
A2	70	KNNR	N006-03-08-02-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 5 cm	m <sup>2</sup>	838,00
A2	80	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	817,00
		1		817			817,00
A2	90	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	817,00
		1		817			817,00

**A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni zjazdów**

A3	10	KNR	201-02-06-03-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdy	m <sup>3</sup>	38,40
		1			96*0,40		38,40
					wsp: R = 0,955		
A3	20	KNR	201-02-14-02-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m <sup>3</sup>	38,40
					wsp: R = 0,955		
					wsp: S = 10,000		
A3	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	96,00
		1			96		96,00
A3	40	KNNR	N006-01-09-01-10	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża betonem C3/4 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	96,00
		1			96		96,00
A3	50	KNNR	N006-01-13-02-10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63mm grub 20 cm	m <sup>2</sup>	96,00
A3	60	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup>	96,00
		1			96		96,00
A3	70	KNNR	N006-03-08-02-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 5 cm	m <sup>2</sup>	96,00
A3	80	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup>	96,00
		1			96		96,00
A3	90	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	96,00
		1			96		96,00

**A5 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe**

A5	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2,F2 LA<=30	m <sup>2</sup>	295,00
A5	20	KNR	231-14-06-04-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3,00
A5	30	KNR	231-14-06-03-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5,00