

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu

ADRES INWESTYCJI: Mieszka I 15 m 129

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Gotkowicz Dariusz

DATA OPRACOWANIA: 2026.01.08

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026.01.08

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
1 d.1	KNR-W 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNR 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 5-08 0210-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
5 d.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.1	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 5-08 0402-04 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. kuchenka elektryczna 2 palnikowa)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45442100-8	Roboty malarskie			
14 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		94,25	m2	94,250	
				RAZEM	94,250
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		70,75	m2	70,750	
				RAZEM	70,750
16 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		23,05	m2	23,050	
				RAZEM	23,050
17 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		23,05	m2	23,050	
				RAZEM	23,050
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		70,75	m2	70,750	
				RAZEM	70,750
19 d.2	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
23 d.3	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.3	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m2		
		19,85	m2	19,850	
				RAZEM	19,850
25 d.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m2		
		19,85	m2	19,850	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,850
26 d.3	KNR-W 4-01 0415-08	Zamontowanie progu na połączeniu terakoty i paneli - listwa maskująca	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.3	KNR 0-14 2011-01	Obudowa szachtu płytami gipsowo - kartonowymi na istniejących rusztach metalowych jednowarstwowa	m2		
		1,69	m2	1,690	
				RAZEM	1,690
28 d.3	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne - do wodomierza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNR-W 4-01 0919-09	Wymiana klamek okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - łazienka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	NNRNKB 202 2143-02 analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów PCV - nakładki na parapet	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
32 d.3	KNR 19-01 1314-04	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.3	Kalkulacja własna	Naprawa skrzynki na listy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.3	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
36 d.4	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1,70	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4	KNR 2-15 0115-06	Baterie wannowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.4	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.4	KSNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		3	pode j.	3,000	
				RAZEM	3,000
43 d.4	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		1	pode j.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR-W 2- 15 0115-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR-W 2- 15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000