
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8	Roboty malarskie
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI: ul.1905 Roku 20, 26-600 Radom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Paweł Bochenko

DATA OPRACOWANIA: 09.02.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

09.02.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45442100-8	Roboty malarskie			
1 d.1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		475,8	m2	475,800	
				RAZEM	475,800
2 d.1	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		742,6	m2	742,600	
				RAZEM	742,600
3 d.1	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		266,8	m2	266,800	
				RAZEM	266,800
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe (Farby lateksowe, zmywalne, odporne na wilgoć)	m2		
		277,8	m2	277,800	
				RAZEM	277,800
5 d.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe (Farby lateksowe, zmywalne, odporne na wilgoć)	m2		
		198,15	m2	198,150	
				RAZEM	198,150
6 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (barierka)	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
7 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych (wysokość grzejnika 1,2 m)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		135	m	135,000	
				RAZEM	135,000
9 d.1	KNR 13-23 1004-07	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych (naprawa ubytku skrzydła drzwiowego - poziom -1)	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
10 d.1	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 (drzwiczki rewizyjne)	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów + lica schodów i stropów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		198,23	m	198,230	
				RAZEM	198,230
12 d.1	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników (5,64 m x 0,2 m) - 6 sztuk	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
13 d.2	KNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłokowych z kloszem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.2	KNR AT-15 0108-01	Montaż puszek instalacyjnej natynkowej (po demontażu opraw oświetleniowych)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
16 d.3	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m	m2		
		49,5	m2	49,500	
				RAZEM	49,500
17 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		198,15	m2	198,150	
				RAZEM	198,150
18 d.3	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		50,5	m2	50,500	
				RAZEM	50,500
19 d.3	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		82,2	m2	82,200	
				RAZEM	82,200
20 d.3	KNR 9-27 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.3	KNR 13-25 1101-01	Demontaż tabliczki informacyjnej (znaki bezpieczeństwa pożarowego ewakuacyjne oraz szyldy informacyjne)	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
22 d.3	KNR 13-25 1101-04	Montaż tabliczki informacyjnej (znaki bezpieczeństwa pożarowego ewakuacyjne oraz szyldy informacyjne)	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
23 d.3	KNR 9-32 0307-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych (montaż listew aluminiowych/pcv - między parapetem a oknami)	m		
		28,20	m	28,200	
				RAZEM	28,200
24 d.3	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie ze ścian obicia drewnopodobnego (wejście do budynku - poziom 0)	m2		
		12,21	m2	12,210	
				RAZEM	12,210
25 d.3	KNR AT-55 0102-01	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - podłoża pionowe o średniej grubości 2 mm (po demontażu obicia drewnopodobnego - poziom 0)	m2		
		12,21	m2	12,210	
				RAZEM	12,210
26 d.3	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		57,7	m2	57,700	
				RAZEM	57,700