
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa poboczy przy drogach gminnych 112701D Karłowiec - Brzezinec i
112733D Rębiszów Dolny - Rębiszów Kościół
ADRES INWESTYCJI : Karłowiec dz. nr 53/1 i Rębiszów dz. nr 349
INWESTOR : GMINA MIRSK
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 39
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej DOMIN
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof SOBAŁA
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - Karłowiec na odcinku 410m - Rębiszów na odcinku 180m $(410*0.5)*2+(180*0.5)*2$	m ² m ²	 590.000	
				RAZEM	590.000
2	KNR 2-31 1402-03	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze roz- poczęte 0.5 km transportu dodatkowe 2km Krotność = 4 $(410*0.5)*2+(180*0.5)*2$	m ² m ²	 590.000	
				RAZEM	590.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kruszywa w poboczu w gruncie kat. I-IV $(410*0.5)*2+(180*0.5)*2$	m ² m ²	 590.000	
				RAZEM	590.000
4	KNNR 6 0107-01	Wykonanie uzupełnienia poboczy z niesortu bazaltowego 0-31, 5 lub frezowiny bitumicznej - warstwa o grubości po zagęsz- czeniu 8 cm $590.0*0.08$	m ³ m ³	 47.200	
				RAZEM	47.200