

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45320000-6	Roboty izolacyjne
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe
NAZWA INWESTYCJI:	Rewitalizacja Budynku Pałacu Dąbskich- Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania na budynek kulturalno- administracyjny
ADRES INWESTYCJI:	WOJNICZ /121613_4/, OBREB 0013 WOJNICZ, DZ. NR 1665/24
NAZWA INWESTORA:	GMINA WOJNICZ
ADRES INWESTORA:	UL. RYNEK 1, 32-820 WOJNICZ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	Jerzy Śliwa upr bud.nr B94/84 UW Rzeszów
DATA OPRACOWANIA:	2026.01.08

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026.01.08

Data zatwierdzenia

Etap I instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem termicznym stropu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Etap I instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem termicznym stropu.</b>					
<b>1</b>		<b>Ocieplenie stropu</b>			
1 d.1	KNR 19-01 0621-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej	m2		
		301,39	m2	301,390	
				RAZEM	<b>301,390</b>
2 d.1	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii- montaż folii paroprzepuszczalnej	m2		
		301,39	m2	301,390	
				RAZEM	<b>301,390</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie kotłowni - etap I</b>			
3 d.2		Wydzielenie przestrzeni zaplecza kotłowni -wydzieleni ścianek -ocieplenie fragmentu dachu -zabudowa GK EI 60 z wykończeniem powierzchni ścian -posadzka z płytek gresowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
4 d.2		Wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania kotłowni wraz z montażem oświetlenia technicznego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
5 d.2		Wykonanie odprowadzenia skroplin z pieca gazowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
6 d.2		Wykonanie odprowadzenia spalin z pieca gazowego wraz dostosowaniem istniejących kominów. Montaż zestawu - docelowy moduł kaskadowy 2 pieców.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
7 d.2		Dostawa i montaż pieca gazowego kondensacyjnego gazowego o mocy min.68 KW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
8 d.2		Dostawa i montaż zestawu strefowo kaskadowego ( do wykonywanej instalacji)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
9 d.2		Dostawa i montaż sterownika kaskadowego strefowego do kotłów.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
10 d.2		Dostawa i montaż strzegli hydraulicznego 200 KW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11 d.2		Dostawa i montaż grup pompowych termostatycznych DM 50	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
12 d.2		Dostawa i montaż zaworu trójdrożnego z siłownikiem DN 25 KVS	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
13 d.2		Dostawa urządzenia zabezpieczającego stan wody w instalacji.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

Etap I instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem termicznym stropu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2		Dostawa i montaż naczynia zbiorczego przeponowego NG 100 wraz z szybkozłączem DN 25	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2		Dostawa i montaż zmiękczacza wody grzewczej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2		Dostawa i montaż zaworu napełnienia stanu wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2		Wykonanie kolektora grup pompowych DM 65	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2		Dostawa i montaż oprzyrządowania armatury przyłączeniowej -rury -kolana -otuliny (kotłownia, ogrzewanie piwnic, zasilanie nagrzewnic)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2		Grzejnik dolnozasilany CV22 600x400 2szt CV22 600 x 500 2szt CV22 600 x 600 2szt CV11 600 x 500 1szt CV22 600 x 800 3szt CV22 600 x 1000 5szt CV22 600 x 1100 3szt	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
20 d.2		Dostawa i montaż nagrzewnic: -Nagrzewnica wodna 30 kW o wydajności 5300 m3/h 6szt -Sterownik ścienny nagrzewnicy 6szt -Zestaw montażowy nagrzewnicy 6szt	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2		Wykucie i zamurowanie bruzd pod nadzorem konserwatorskim.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2		Próby szczelności instalacji wodnej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2		Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Instalacja gazowa</b>			
24 d.3		Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do zasilania pieca kondensacyjnego wraz z zasilaniem kominka.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3		Dostawa i montaż zaworu MAG 3 DN 50	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Etap I instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem termicznym stropu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>1,000</b>
26 d.3		Dostawa i montaż progowego modułu sterującego do zaworu szybkozamykającego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
27 d.3		Dostawa i montaż detektoru gazu ziemnego DEX	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
28 d.3		Wykucie i zamurowanie bruzd pod nadzorem konserwatorskim.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
29 d.3		Próby szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI: REWITALIZACJA BUDYNKU PAŁACU DĄBSKICH - PRZEBUDOWA,  
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK KULTURALNO -  
ADMINISTRACYJNY. PIWNICA PÓŁNOCNA

ADRES INWESTYCJI: WOJNICZ /121613\_4/, OBREB 0013 WOJNICZ, DZ. NR 1665/24

NAZWA INWESTORA: GMINA WOJNICZ

ADRES INWESTORA: UL RYNEK 1, 32-830 WOJNICZ

BRANŻE: Instalacja odwodnienia z rynien

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jerzy Śliwa nr upr.B-94/84 UW-Rzeszów

DATA OPRACOWANIA: 08.01.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.01.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1,20 * 0,6 * 76,00	m3	54,720	
				RAZEM	<b>54,720</b>
2	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		54,72	m3	54,720	
				RAZEM	<b>54,720</b>
3		Przewiert sterowany odcinkowy w obrębie parku na głębokości do 3,00m wraz z materiałem	m		
		102,00	m	102,000	
				RAZEM	<b>102,000</b>
4	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm	m3		
		0,6 * 0,15 * 76,00	m3	6,840	
				RAZEM	<b>6,840</b>
5	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm wokół pałacu	m		
		76,00	m	76,000	
				RAZEM	<b>76,000</b>
6	KNR-W 2-18 0421-03 z.sz.3.4. 9908	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	szt.		
		22,00	szt.	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
7	KNR-W 2-18 0421-03 z.sz.3.4. 9908	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
8		Montaż separatora tłuszczu zgodnie z dokumentacją projektową wraz z niezbędnymi pracami przyłączeniowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
9	KNNR 4 1414-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m	stud.		
		2	stud.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
10	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
11	S-219 1200-07 analogia	Ustawienie zaworów i zasuw - zawór zwrotny instalacji drenazu( zasowa burzowa)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
12	KNR-W 2-15 0220-04	Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
13	KNR-W 2-15 0209-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr. 150 mm	pode j.		
		11	pode j.	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
14		Wykonanie betonowego wylewu do stawu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>1,000</b>
15		Spięcie instalacji odwodnienia z rynien z odwodnieniem z budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
16		Wykonanie instalacji kanalizacji zewnętrznej budynku (przyłąc między budynkiem a studzienką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
17		Wykonanie podpięcia instalacji kanalizacji sanitarnej do studzienki sanitarnej (wpięcie 3 punktów wyjściowych z pałacu do studni zbiorczej-wykonanie wykopu, montaż studzienek, montaż rury, wpięcie do studni zbiorczej )	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
18		Nadzór archeologiczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
19		Nadzór dendrologiczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
20		Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>