

**Wszyscy zainteresowani**

Przebudowa drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz poprzez budowę chodnika dla pieszych w km od ok. 0+000 do km ok. 0+336 w miejscowości Frydrychowice  
Ogłoszenie nr 2026/BZP 00106989/01 z dnia 2026-02-11

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ:

**1. Dzień dobry Proszę o podanie wymiarów wiaty przystankowej?**

Odpowiedź: Wymiary wiaty przystankowej podane są w załączniku do odpowiedzi z dnia 19.02.2026 r. - dokument [pdf](#). SST Wiaty przystankowej DP1767K Frydrychowice – pkt 1.3 - Zakres robót objętych SST – „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem i montażem wiaty przystankowej o wymiarach 4,00\*1,00 (wymiar w obrysie ścian) w miejscu projektowanej zatoki autobusowej”

**2. Prosimy o wskazanie parametrów technicznych geosyntetyków (poz. 77 przedmiaru robót)**

Odpowiedź: Zamawiający podaje parametry techniczne dla geotkaniny – pozycja 77 przedmiaru robót.

Lp.	Właściwości	Jm.	Wymagania	Metoda badań wg normy
1	Gramatura / masa powierzchniowa	g/m <sup>2</sup>	450 ÷ 550	PN-EN ISO 9864
2	Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż pasma - wszerz pasma	kN/m kN/m	≥ 20 ≥ 20	PN-EN ISO 10319
3	Grubość przy nacisku 20 kPa	mm	≥ 2	PN-EN ISO 9863-1
4	Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny, h=50mm	l/m <sup>2</sup> s	≥ 45	PN-EN ISO 11058
5	Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie geowłókniny przy nacisku 20 kPa, przy spadku hydraulicznym i=1	10-6 m <sup>2</sup> /s	≥ 4,0	PN-EN ISO 12958

**3. Prosimy o wskazanie miejsca zabudowy prefabrykowanego przepustu drogowego (poz. 42 przedmiaru robót)**

Odpowiedź: Wylot prefabrykowanego przepustu drogowego w km 0+090.

Wykonawcy obowiązani są uwzględnić odpowiedzi/wyjaśnienia/załączniki w treści składanych ofert.

Członek Zarządu  
mgr Sebastian Mlak