KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA NP. JUWENT SMART-104-E
V=1750m3/h, Nel=3,2kW, U=230V, m=29kg, Lpa=58dB(A)

CENTRALA WENTYLACYJNA Z WYMIENNIKIEM PRZECIWPRĄDOWYM I NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ
NP. VBW BO-VESTA-H-2
Vn/Vw=1350/1220m3/h, Pd=250Pa, Nel=7,00kW, U=400V, Lpa=78,0dB(A), m=363kg, η=94,8%

PROJEKT. PODUMYWALKOWY PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY WODY: ARISTON ANDRIS R 10U EU Ves10L, Nel=1,2kW, U=230V

przebudowa pomieszczenia technicznego na podstawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 39-VI/2025 z dnia 20.02.2025r.

RODZAJE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH:

a1 projektowana ściana działowa z pustaków SILKA
- tynk cem. - wap. 2cm
- pustak SILKA 12cm
- tynk cem. - wap. 2cm

a2 projektowana ściana działowa z płyt GK gr.15cm
- płyta 2xGK 1,25cm
- ruszt stalowy 1x100mm
- wełna mineralna gr. 10cm
- płyta 2xGK 1,25cm

a3 projektowana ściana działowa z płyt GK gr.17cm
- płyta 2xGK 1,25cm
- ruszt stalowy 1x100mm
- wełna mineralna gr. 10cm
- płyta 2xGK wodoodporna 1,25cm
- płytki ceramiczne gr. 2cm

a4 projektowana ściana działowa z płyt GK gr.19cm
- płytki ceramiczne gr. 2cm
- płyta 2xGK wodoodporna 1,25cm
- ruszt stalowy 1x100mm
- wełna mineralna gr. 10cm
- płyta 2xGK wodoodporna 1,25cm
- płytki ceramiczne gr. 2cm

RODZAJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

a5 projektowana ściana z pustaków Porotherm
- gładź gipsowa
- tynk cem. - wap. gr. 2cm
- pustak ceram. Porotherm 25cm
- wełna min. gr. 16cm
- tynk cem. - wap. tynk strukturowy gr. 2cm

a6 projektowana ściana z pustaków SILKA
- tynk zewnętrzny gr. 2cm
- pustak ceram. SILKA 18cm
- wełna min. gr. 20cm

projektowana ścianka lekka systemowa podcięta dołem 30cm zakończona do wys. 2m

LEGENDA:
- istniejące ściany
- obszar poza zakresem
- obszar niepodpiwniczony
- wyburzenia
- zamurowania
- istniejący strop REI120 zgodnie z projektem z 2017 roku
- zakres objety opracowaniem

REI120 ŚCIANY REI 120
REI60 REI60 ŚCIANY REI 60
EI60 EI60 ŚCIANY EI 60
HP25 HYDRANTY WEWNĘTRZNE 25

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zsyp dla kotłowni na paliwo stałe z projektowaną ścianą do wys. cokołu 68 cm.

Przekrycie zsypów na węgiel z blachy ryflowanej

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA POMIESZCZEŃ PIWNIC OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. pom. [m,]
-1.11	KOMUNIKACJA	GRES	4,37
-1.12	WC DLA MĘŻCZYZN	GRES	4,90
-1.13	WC DLA KOBIET/NIEPELNOSPRAWNYCH	GRES	5,24
-1.14	MODELARNIA	GRES	26,905
-1.15	KORYTARZ	GRES	BEZ ZMIAN
-1.16	HALL	GRES	BEZ ZMIAN
-1.17	WENTYLATORNIA	GRES	BEZ ZMIAN
-1.18	MODELARNIA 2	GRES	23,7600
-1.19	SALA SPOTKAŃ	GRES	30,64
-1.22	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	GRES	5,53
		RAZEM	164,65

UWAGI:
- **WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE**
- Projekt pierwotny to "Projekt budowlany termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy siedziby Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu" wykonany w marcu 2020r. przez mgr. inż. arch. Andrzeja Romaniuka, na podstawie którego wydano decyzję pozwolenia na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi - budowlanymi
- Wszystkie wymiary podane są w centymetrach. Nie należy brać wymiarów mierząc z rysunku,obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura opracowującego dokumentację projektową
- Wszelkie roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową
- Wykonanie elementów konstrukcyjnych, wyposażenia instalacji elektrycznych wg projektu poszczególnych branż
- Elementy żelbetowe i stalowe wykonać wg branży konstrukcyjnej, rozwiązania uzgodnić z projektantem
- Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- Stosować pełne rozwiązania systemowe wg wybranych producentów
- Jako izolację przeciwwilgociową należy stosować system np. firmy DEITERMANN lub MAPEI
- Jako izolację przeciwwilgociową należy stosować kompletne rozwiązania systemowe
- Stosować chemię budowlaną np. firmy DEITERMANN lub MAPEI
- Wymiary projektowanej stolarki drzwiowej podane są w świetle przejścia, które nie może być ograniczone przez elementy takie jak klamki itd.. Wymiary otworu należy odpowiednio powiększyć, wg wytycznych producenta stolarki
- Wymiary istniejącej stolarki drzwiowej podane są w świetle przejścia
- Podane wymiary stolarki okiennej dotyczą otworów w murze, hp- wysokość do góry parapetu od poziomu podłogi
- Wymiary ocieplenia, ścian, pomieszczeń oraz elementów konstrukcyjnych podawane są z wykończeniem
- Projektowane zamurowania wykonać należy z pustaków silikatowych SILKA
- Istniejące ściany na poziomie piwnic ocieplone zgodnie z projektem pierwotnym
- Nadproża okienne typu L opierać obustronnie zgodnie z wytycznymi producenta
- Nadproża w piwnicy oznaczone jako **Poz. N1 - N3, wykonać jako nadproża prefabrykowane typu L19**, nadproża różnią się długością (wg projektu konstrukcyjnego): **N1** 3xL19 L=270cm - szt. 1; **N2** 3xL19 L=180cm – szt. 1, **N3** 2xL19 L=150cm
- Nadproże w piwnicy oznaczone jako **Poz. N4 wykonać jako nadproże stalowe** (wg projektu technicznego): **N4** 2xHEB160 L=220cm, 1xHEB160 L=196cm - szt. 1
- Powierzchnie pomieszczeń podane są wedłuq stanu wykończonego (z tynkiem)

PROJEKTANCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH UWAG

Projektowane ±0,00 zgodne z pierwotną decyzją nr 179-VI/2020 na poziomie posadzki parteru = 232,86m n.p.m.

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- projekt pierwotny zgodny z decyzją nr 179-VI/2020 - **bez zmian**
- projektowane wykucia istniejącej ściany - **zmiana w stosunku do projektu pierwotnego zgodnego z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- projektowane zamurowanie otworu okiennego lub drzwiowego z pustaka silikatowego SILKA - **zmiana w stosunku do projektu pierwotnego zgodnego z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- projektowana ściana żelbetowa - **zmiana w stosunku do projektu pierwotnego zgodnego z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- w kolorze czerwonym (linie i opisy) oznaczono **projektowane zmiany w stosunku do projektu pierwotnego zgodnego z decyzją nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- stolarka okienna wg projektu pierwotnego zgodnego z decyzją nr 179-VI/2020 przeznaczona do likwidacji
- projektowana stolarka okienna - **zmiana w stosunku do projektu pierwotnego zgodnego z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- zakres opracowania dotyczący pozwolenia na budowę nr **179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- istniejące do likwidacji do zmian decyzji nr **179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r.**
- rączka typu bidettowa, z dostępem do zimnej i ciepłej wody
- podajnik mydła w płynie
- lustro o wymiarach 80x40cm
- suszarka elektryczna do rąk / ręczniki papierowe + kosz na śmieci
- kurtyna — nad otworowa kurtyna powietrzna wg projektu technicznego branży sanitarnej
- drzwi wewnętrzne zaopatrzone w podcięcia o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza
- gaśnica proszkowa ABC 2kg z dostępem o szerokości minimum 1m

AB studio plus architekci Sp. z o. o.
45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 40-42 lok.105
tel. 600 920 961, ab.studio.design@gmail.com
NIP: 7543378723, REGON: 541694179, KRS: 0001172194

TEMAT

PROJEKT ZAMIENNY

w stosunku do decyzji pozwolenia na budowę nr 179-VI/2020 z dnia 13.05.2020r. w zakresie przebudowy części piwnicy przeznaczonej na klub dla młodzieży - KLUB MŁODZIEŻOWY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	INWESTOR
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRODZIENIU Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień jednostka ewidencyjna: 160801_4 Dobrodzień obręb 0024 Dobrodzień dz. nr 2833, 2834/3	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu Plac Wolności 24 46-380 Dobrodzień

PROJEKTANT INST. SANITARNE	mgr inż. JERZY SOBCZAK nr upr. 113/91/Op.	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY INST. SANITARNE	mgr inż. ARTUR ŚLIWIŃSKI nr upr. 91/90/Op.	PODPIS	
		PODPIS	
		PODPIS	

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
RZUT PIWNICY **INSTALACJWOD.-KAN. I WENTYLACJA**	1:100	IS	XII.2025	**IS1**

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek ten nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony bez pisemnej zgody firmy „AB studio".