

Tabela Elementów Rozliczeniowych

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko - Obidza w km 0+250 - 0+550 polegająca na budowie nowego mostu drogowego na rzece Dunajec i rozbiórce istniejącego mostu

Lp.	Asortyment robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	rycz	1		
2	Utrzymanie czasowej organizacji ruchu	msc	24		
3	Frezowanie nawierzchni	m2	1540		
4	Rozbiórka wyposażenia istniejącego mostu	m3	78		
5	Rozbiórka płyty pomostu	m3	228		
6	Rozbiórka konstrukcji stalowej	kg	145000		
7	Pale fundamentowe śr. 1000	mb	672		
8	Beton C30/37 - fundamenty i korpusy	m3	924		
9	Zbrojenie podpór	kg	157080		
10	Konstrukcja stalowa S 355	kg	395000		
11	Zabezpieczenie antykorozyjne	kg	395000		
12	Rusztowanie i deskowanie	m2	2025		
13	Płyta pomostu - beton C 40/50	m3	480		
14	Izolacja	m2	1948		
15	Krawężnik granitowy	m	305		
16	Deski gzymsowe	m	306		
17	Kapa chodnikowa	m3	224		
18	Zbrojenie płyty i kap chodnikowych	kg	33600		
19	Izolacja-nawierzchnia kap chodnikowych	m2	930		
20	Barieroporućze stalowe	m	307		
21	Warstwa wiążąca - asfalt lany - 5 cm	m2	1040		
22	Warstwa ścieralna - AC 11S 4 cm	m2	1040		
23	Dylatacje modułowe	m	31,4		
24	Łożyska	szt	20		
25	Wpusty mostowe	szt	24		
26	Kanalizacja odwodnieniowa	m	428		
27	Kanały technologiczne	m	303		
28	Dojazdy do obiektu warstwy bitumicznej	m2	1364		
29	Podbudowa z kruszywa - 35cm	m2	1364		
30	Nasypy	m3	9548		
31	Nawierzchnia bitumiczna ścieżki AC 11S 9cm	m2	690		
32	Chodniki na dojazdach	m2	208		
33	Krawężnik betonowy	m	190		
34	Obrzeże betonowe	m	101		
35	Podbudowa na ścieżce	m2	898		
36	Barierę stalowe na dojazdach	m	298		
37	Studnie kanalizacji deszczowej (6 wpustów 7 rewizyjnych)	szt	13		
38	Przebudowa sieci teletechnicznej	kpl	1		
39	Oświetlenie i sieć energetyczna	kpl	1		
40	Narzuty kamienne	m3	510		
41	Separator subst. ropopochodnych	szt	2		
42	Obrukowanie stożków	m2	324		
43	Betonowe przypory stożków	m3	26		
44	Schody skarpowe wraz z balustradą	m	14		
				Razem /netto/	
				Ogółem /brutto/	