

Gmina Goworowo  
ul. Ostrołęcka 21  
07-440 Goworowo

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa dróg na terenie gminy Goworowo”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Część 1 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kólko, gmina Goworowo”**

### **Pytanie nr 1**

Przekrój normalny wskazuje szerokość warstwy bitumicznej 3,5 m natomiast na projekcie zagospodarowania terenu szerokość waha się od 3 m do 3,5 m. Prosimy o potwierdzenie, że PZT jest nadrzędne.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

W przypadku rozbieżności pomiędzy przekrojem normalnym a projektem zagospodarowania terenu (PZT), za wiążące należy przyjąć wymiary wskazane w projekcie zagospodarowania terenu. Szerokość warstwy bitumicznej należy wykonać zgodnie z PZT.

### **Pytanie nr 2**

Czy należy przebudować istniejące zjazdy indywidualne zaznaczone na PZT? Jeśli tak prosimy o dodanie adekwatnych pozycji w przedmiarze robót.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zakres realizacji zamówienia nie przewiduje wykonania ani przebudowy zjazdów indywidualnych. Zjazdy zaznaczone na PZT nie stanowią elementu objętego niniejszym postępowaniem i nie należy ich uwzględniać w wycenie oferty.

### **Pytanie nr 3**

SST D-04.04.02 odnosi się do kruszywa łamanego C90/3, natomiast przedmiar robót oraz przekrój normalny wskazują kruszywa C50/30. Prosimy o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Obowiązującą klasą kruszywa jest C50/30 – zgodnie z przekrojem normalnym i przedmiarem robót. Zapisy SST D-04.04.02 w zakresie wskazującym C90/3 należy traktować jako omyłkę redakcyjną, która niniejszym zostaje wyjaśniona.

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie grubości słupów do znaków oraz typu folii tarcz.

### **Odpowiedź na pytanie nr 4**

Należy zastosować słupki stalowe ocynkowane o średnicy min. 60 mm, tarcze średni rozmiar znaków z folią typu 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie znaków i sygnałów drogowych.

### **Pytanie nr 5**

Czy przy regulacji zaworów wodociągowych należy doliczyć koszt nowych studzienek?

### **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Regulacja zaworów wodociągowych obejmuje dostosowanie wysokości istniejących elementów do projektowanej niwelety. Nie przewiduje się wymiany studzienek na nowe, chyba że w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzona ich zła kondycja techniczna – wówczas ewentualne roboty będą rozliczane na podstawie odrębnych ustaleń.

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o załączenie zamiennego projektu budowlanego z uwzględnieniem zmiany konstrukcji oraz stosownych obliczeń nawierzchni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zmiana konstrukcji nawierzchni została wprowadzona przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej. Zakres robót objęty postępowaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją udostępnioną w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje załączania odrębnego zamiennego projektu budowlanego.

### **Pytanie nr 7**

W związku z dokonaniem przez Zamawiającego zmiany konstrukcji nawierzchni z rozwiązania projektowego 4+4 cm (warstwa wiążąca + warstwa ścieralna) na konstrukcję ograniczoną do samej warstwy wiążącej o grubości 5 cm, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w okresie gwarancji za ewentualne uszkodzenia, spękania lub inne wady nawierzchni wynikające z przyjętej konstrukcji niezgodnej z dokumentacją projektową. Zmiana konstrukcji ma istotny wpływ na trwałość nawierzchni (brak warstwy ścieralnej zwiększa ryzyko spękań). Zgodnie z art. 433 pkt 3 PZP odpowiedzialność za ryzyka projektowe nie może być przerzucona na Wykonawcę, który realizuje roboty zgodnie z przekazaną dokumentacją i poleceniami Zamawiającego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 7**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej. Odpowiedzialność Wykonawcy w okresie gwarancji dotyczy jakości wykonania robót oraz zastosowanych materiałów. Zamawiający nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji przekazanej w postępowaniu, o ile roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej.

## **Część 2 – „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska, gmina Goworowo” etap II**

### **Pytanie nr 1**

Opis techniczny w pkt. 5 przewiduje wykonanie zjazdów, lecz przedmiar robót oraz pozostała część dokumentacji nie przewiduje ich wykonania. Prosimy o wyjaśnienie.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania zjazdów. Zapisy opisu technicznego w pkt 5 mają charakter ogólny i nie stanowią zakresu objętego niniejszym etapem. Wyceny należy dokonać zgodnie z dokumentacją rysunkową i przedmiarem robót.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o załączenie zamiennego projektu budowlanego z uwzględnieniem zmiany konstrukcji oraz stosownych obliczeń nawierzchni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zmiana konstrukcji nawierzchni została wprowadzona przez Zamawiającego na etapie opracowania dokumentacji wykonawczej. Zakres robót objęty postępowaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją udostępnioną w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje załączania odrębnego zamiennego projektu budowlanego.

### **Pytanie nr 3**

W związku z dokonaniem przez Zamawiającego zmiany konstrukcji nawierzchni z rozwiązania projektowego 5+4 cm (warstwa wiążąca + warstwa ścieralna) na konstrukcję ograniczoną do samej warstwy wiążącej o grubości 5 cm, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności w okresie gwarancji za ewentualne uszkodzenia, spękania lub inne wady nawierzchni wynikające z przyjętej konstrukcji niezgodnej z dokumentacją projektową. Zmiana konstrukcji ma istotny wpływ na trwałość nawierzchni (brak warstwy ścieralnej zwiększa ryzyko spękań). Zgodnie z art. 433 pkt 3 PZP odpowiedzialność za ryzyka projektowe nie może być przerzucona na Wykonawcę, który realizuje roboty zgodnie z przekazaną dokumentacją i poleceniami Zamawiającego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej. Odpowiedzialność Wykonawcy w okresie gwarancji dotyczy jakości wykonania robót oraz zastosowanych materiałów. Zamawiający nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za rozwiązania projektowe przyjęte w dokumentacji przekazanej w postępowaniu, o ile roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z up. WÓJTA  
  
Marek Radecki  
SEKRETARZ GMINA GOWOROWO