

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska (dz. nr 462), gmina Goworowo - ETAP II**
ADRES INWESTYCJI: **obręb Wólka Brzezińska**
INWESTOR: **Wójt Gminy Goworowo**
ADRES INWESTORA: **ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo**
BRANŻA: **Drogorowa**
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: **Marek Piaściński**
DATA OPRACOWANIA: **9.02.2026r.**

Usługi Projektowe "Drogoznictwo"
Marek Piaściński
Czernie 33, 07-440 Goworowo
NIP: 7582042714, Regon: 146828562

PRZEDMIAR

Lp.	Nr specyfikacji	Opis	Jedn. Przedm.	Ilość
1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska (dz. nr 462), gmina Goworowo -			
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	463
2 d.1.1	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek	m ²	746,66667
3 d.1.1	D.01.02.02a	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5km grunt. Kat. I-II	m ³	112
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.1.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej do wbudowania w dolne warstwy konstrukcyjne jezdni	m ²	28
1.3	ROBOTY ZIEMNE			
5 d.1.3	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,4m ³ na odkład(do wykorzystania na miejscu) (kat. gr.I-II)	m ³	82
6 d.1.3	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,4m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km (kat. gr.I-II)	m ³	245
7 d.1.3	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km (kat.gr.I-II)	m ³	18
8 d.1.3	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,4m ³ na odkład kruszywa z wykorzystaniem na miejscu - istniejąca nawierzchnia z kruszywa do wbudowania	m ³	175
9 d.1.3	D.02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie(z wykopu) z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-II)	m ³	82
1.4	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE			
10 d.1.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1771
1.5	JEZDZIA			
11 d.1.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C _{50/30} , 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm po zagęszczeniu, z materiałem	m ²	1483
12 d.1.5	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4cm, z materiałem	m²	1400
13 d.1.5	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5cm, z materiałem	m ²	1437
14 d.1.5	D.04.03.01	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem	m ²	2920
15 d.1.5	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²	1437
16 d.1.5	D.04.02.01	Dolna warstwa z kruszywa pozyskanego z rozbiórki grub. 10cm po zagęszczeniu	m ²	4668 28
1.6	POBOCZE			
17 d.1.6	D.04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego C _{50/30} , 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm po zagęszczeniu, z materiałem	m ²	371