

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 17, nr 37/3, nr 37/4, nr 39/1, nr 39/2, nr 39/4) w miejscowości Kółko, gmina Goworowo**

ADRES INWESTYCJI: **droga gminna - obręb Kółko**

INWESTOR: **Wójt Gminy Goworowo**

ADRES INWESTORA: **ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo**

BRANŻA: **Drogowa**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: **Marek Piaściński**

DATA OPRACOWANIA: **9.02.2026r.**

Usługi Projektowe "Drogownictwo"
Marek Piaściński
Czernie 33, 07-440 Goworowo
NIP: 758204221, Regon: 146828562

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr specyfikacji	Opis	Jedn. Przedm.	Ilość
1	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 17, nr 37/3, nr 37/4, nr 39/1, nr 39/2, nr 39/4) w miejscowości Kółko, gmina Goworowo			
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	440
2 d.1.1	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek	m ²	600
3 d.1.1	D.01.02.02a	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5km grunt. Kat. I-II	m ³	90
1.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.1.2	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i drobnych drzew do ø10cm wraz z wywiezieniem na odległość 10km	m ²	50
5 d.1.2	D.01.02.01	Przycięcie gałęzi drzew z wywiezieniem na odległość 10km	mb	140
6 d.1.2	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 30cm wraz z wywiezieniem dłużyc i gałęzi oraz karp na odległość 10km	szt.	4
7 d.1.2	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznej - wyrównanie krawędzi nawierzchni bitumicznej	mb	17
1.3	ROBOTY ZIEMNE			
8 d.1.3	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,4m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10km (kat.gr.I-II)	m ³	233
9 d.1.3	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10km (kat.gr.I-II)	m ³	13
10 d.1.3	D.02.03.01	Dowóz kruszywa przepuszczalnego	m ³	69
11 d.1.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-II)	m ³	69
1.4	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE			
12 d.1.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1922
1.5	JEZDZIA			
13 d.1.5	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego C _{50/30} , 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm po zagęszczeniu, wraz z materiałem	m ²	1585
14 d.1.5	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5cm, wraz z materiałem	m ²	1497
15 d.1.5	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4cm, wraz z materiałem	m ²	1462
16 d.1.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i warstwy wiążącej, zużycie emulsji 0,5kg/m2	m ²	1585
1.6	POBOCZE			
17 d.1.6	D.04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego C _{50/30} , 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm po zagęszczeniu, wraz z materiałem	m ²	425
1.7	REGULACJA WYSOKOŚCIOWA			
18 d.1.7	D.10.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3
1.8	INŻYNIERIA RUCHU			
19 d.1.8	D.07.02.01	Znaki pionowe - nowe, średnie, wraz z materiałem	szt.	5
20 d.1.8	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych - nowe, wraz z materiałem	szt.	4