

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WITASZYN GMINA WYŚMIERZYCE
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA (DZ. 557 OBRĘB 0014 WITASZYN)
INWESTOR : BURMISTRZ WYŚMIERZYC
ADRES INWESTORA : UL. ADAMA MICKIEWICZA 75, 26-811 WYŚMIERZYCE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski
DATA OPRACOWANIA : luty 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WITASZYN GMINA WYŚMIERZYCE					
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe	m		
d.1	0111-01	999,14	m	999,14	
				RAZEM	999,14
2	KNNR 1	Inwentaryzacja powykonawcza	m		
d.1	0111-01	999,14	m	999,14	
				RAZEM	999,14
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe			
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni (kostka,beton, bitum) z wywozem	m ²		
d.2	0104-01	150	m ²	150,00	
				RAZEM	150,00
3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury			
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.3	1406-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		D.02.00.00. Roboty ziemne			
5	KNNR 1	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie (w tym odmulenie rowów i muld) (1500,0)*0,95	m ³		
d.4	0202-08		m ³	1 425,00	
				RAZEM	1 425,00
6	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie (w tym odmulenie rowów i muld) (1500)*0,05	m ³		
d.4	0301-03		m ³	75,00	
				RAZEM	75,00
7	KNNR 1	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie 150*0,9	m ³		
d.4	0402-01		m ³	135,00	
				RAZEM	135,00
8	KNNR 1	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie 150*0,1	m ³		
d.4	0311-01		m ³	15,00	
				RAZEM	15,00
5		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
9	KNNR 6	Podbudowa z mieszanki MCE gr. 20 cm (doziarniona kruszywem 0-31,5mm)	m ²		
d.5	0109-03	4995,20+poz.1*0,29*2	m ²	5 574,70	
	analogia			RAZEM	5 574,70
10	KNR 2-31	Skropienie podbudowy emulsją	m ²		
d.5	1004-07	4995,20+poz.1*0,09*2	m ²	5 175,05	
				RAZEM	5 175,05
11	KNNR 6	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - 5cm (KR3) Krotność = 1,25 4995,20+poz.1*0,09*2	m ²		
d.5	0308-01		m ²	5 175,05	
				RAZEM	5 175,05
12	KNR 2-31	Skropienie warstwy wiążącej 4995,20	m ²		
d.5	1004-07		m ²	4 995,20	
				RAZEM	4 995,20
13	KNNR 6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm KR3 4995,20	m ²		
d.5	0309-02		m ²	4 995,20	
				RAZEM	4 995,20
6		D.05.00.00. Pobocze			
14	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1420	m ²		
d.6	0103-03		m ²	1 420,00	
				RAZEM	1 420,00
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 2,5 poz.14	m ²		
d.6	0114-07		m ²	1 420,00	
	analogia			RAZEM	1 420,00
7		D.05.00.00 Zjazdy			
16	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 295	m ²		
d.7	0103-03		m ²	295,00	
				RAZEM	295,00
17	KNNR 6	Warstwa mrozoochronna gr.15,0cm mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2,0 - mieszanka wytwarzana w wytwórniach stacjonarnych	m ²		
d.7	0111-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m ²	295,00	
				RAZEM	295,00
18	KNNR 6 d.7 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywo łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 0,6667 poz.16	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,00
19	KNNR 6 d.7 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywo łamanych (mieszanka niezwiązana C90/3) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) poz.16	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,00
20	KNR 2-31 d.7 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją poz.16	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,00
21	KNNR 6 d.7 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR1-2 Krotność = 0,8 poz.16	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,00
22	KNR 2-31 d.7 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją poz.16	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,00
23	KNNR 6 d.7 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2 poz.16	m ² m ²	 295,00	
				RAZEM	295,00
8		D.07.00.00. Organizacja ruchu			
24	KNNR 6 d.8 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
25	KNNR 6 d.8 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00
26	KNNR 6 d.8 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe 2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2,00