

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa ul. Orzechowej w Grabówce

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości	
		Nasyp	Wykop	Nasyp	Wykop		Nasyp	Wykop		Nasyp	Wykop
		m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³		m ³	m ³
0	0,00	0,00	16,15								
	12,70	0,00	5,71	0,00	10,93	12,70	0,00	138,81	0,00	0,00	138,81
	41,20	0,00	5,77	0,00	5,74	28,50	0,00	163,59	0,00	0,00	163,59
	72,20	0,00	6,13	0,00	5,95	31,00	0,00	184,45	0,00	0,00	184,45
	100,80	0,00	5,71	0,00	5,92	28,60	0,00	169,31	0,00	0,00	169,31
	126,70	0,00	6,12	0,00	5,92	25,90	0,00	153,20	0,00	0,00	153,20
	149,20	0,00	6,24	0,00	6,18	22,50	0,00	139,05	0,00	0,00	139,05
	164,40	0,00	6,20	0,00	6,22	15,20	0,00	94,54	0,00	0,00	94,54
	173,60	0,00	6,11	0,00	6,16	9,20	0,00	56,63	0,00	0,00	56,63
	193,30	0,00	5,22	0,00	5,67	19,70	0,00	111,60	0,00	0,00	111,60
	203,20	0,10	4,83	0,05	5,03	9,90	0,49	49,75	0,00	0,49	49,75
	222,00	0,49	4,91	0,30	4,87	18,80	5,55	91,56	0,00	5,55	91,56
	247,30	0,00	7,06	0,25	5,99	25,30	6,20	151,42	0,00	6,20	151,42
	253,50	0,00	7,77	0,00	7,42	6,20	0,00	45,97	0,00	0,00	45,97
	259,20	0,00	7,88	0,00	7,83	5,70	0,00	44,60	0,00	0,00	44,60
	279,20	0,00	6,85	0,00	7,37	20,00	0,00	147,30	0,00	0,00	147,30
	290,40	0,00	12,45	0,00	9,65	11,20	0,00	108,08	0,00	0,00	108,08
						290,4	12,24	1849,86	0,00	12,24	1849,86