
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT MODERNIZACJI 6 POKOI MIESZKALNYCH WRAZ Z
ŁAZIENKAMI W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "POD
BRZozAMI"
ADRES INWESTYCJI: UL. BOHATERÓW 46/48, 03-007 WARSZAWA
NAZWA INWESTORA: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ADRES INWESTORA: 00-950 WARSZAWA, PL. BANKOWY 5/6, DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ "POD BRZozAMI", 03-007 WARSZAWA,
UL. BOHATERÓW 46/48

DATA OPRACOWANIA: 12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.2025

Data zatwierdzenia

Realizacja - PROJEKT MODERNIZACJI 6 POKOI MIESZKALNYCH WRAZ Z ŁAZIENKAMI W BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ "POD BRZOZAMI"

KOSZTORYS/PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH.

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			POKÓJ NR 90			
1		KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2		KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny - demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3		KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
4		KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5		KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
6		KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
7		KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
8		KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9		KNKRB 4-I 0114-01 analogia	Odpływ liniowy	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10		KNR 0-35 0123-01 analogia	Kabina narożna	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11		KSNR 4 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą + szafka + korek	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
12		KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	kpl.		
d.1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
13		KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/600/1000	szt.		
d.1			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14		KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1			1	urz.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
15	d.1	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
16	d.1	KNR 0-34 0103-11 analogia	Izolacja rurociągów 20	m		
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
17	d.1	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
18	d.1	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - PP HT	m		
			0,9	m	0,900	
					RAZEM	0,900
19	d.1	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
20	d.1	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			2	m	2,000	
					RAZEM	2,000
21	d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			0,05	m3	0,050	
					RAZEM	0,050
22	d.1	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
			0,05	m3	0,050	
					RAZEM	0,050
23	d.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utylizację gruzu	m3		
			0,05	m3	0,050	
					RAZEM	0,050
24	d.1	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utylizację odpadów z demontaży i montażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25	d.1	wycena indywidualna	Wpinki w istniejące instalacje, zaślepienie istniejących instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
26	d.1	wycena indywidualna	Uchwyty przy urządzeniach - 2 szt.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			POKÓJ NR 91			
27 d.2		KNP 06 0119 -05.01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.2		KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny - demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.2		KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.2		KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.2		KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.2		KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.2		KNR 4-03 1110-03 analogia	Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. do 36 mm ułożonych na uchwytych - wycięcie rury ocynkowanej	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.2		KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.2		KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
36 d.2		KNKRB 4-I 0114-01 analogia	Odpływ liniowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
37 d.2		KNR 0-35 0123-01 analogia	Kabina narożna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.2		KSNR 4 0212 -02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą + szafka + korek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.2		KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.2		KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/600/1200	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
41	d.2	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
42	d.2	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			6,4	m	6,400	
					RAZEM	6,400
43	d.2	KNR 0-34 0103-11 analogia	Izolacja rurociągów 20	m		
			6,4	m	6,400	
					RAZEM	6,400
44	d.2	S-215 0300-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
45	d.2	KNR 0-34 0103-11 analogia	Izolacja rurociągów 25	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
46	d.2	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			6,4	m	6,400	
					RAZEM	6,400
47	d.2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - PP HT	m		
			3,2	m	3,200	
					RAZEM	3,200
48	d.2	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			6,3	m	6,300	
					RAZEM	6,300
49	d.2	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
50	d.2	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			6,3	m	6,300	
					RAZEM	6,300
51	d.2	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
52	d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			0,14 + 0,07	m3	0,210	
					RAZEM	0,210
53	d.2	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
			0,14 + 0,07	m3	0,210	
					RAZEM	0,210

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	d.2	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację gruzu	m3		
			0,14 + 0,07	m3	0,210	
					RAZEM	0,210
55	d.2	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację odpadów z demontaży i montażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
56	d.2	wycena indywidualna	Wpinki w istniejące instalacje, zaślepienie istniejących instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
57	d.2	wycena indywidualna	Uchwyty przy urządzeniach - 2 szt.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3			POKÓJ NR 92			
58	d.3	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
59	d.3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny - demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
60	d.3	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
61	d.3	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
62	d.3	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
63	d.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
64	d.3	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
65	d.3	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
66	d.3	KNKRB 4-I 0114-01 analogia	Odpływ liniowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	d.3	KNR 0-35 0123-01 analogia	Kabina narożna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
68	d.3	KSNR 4 0212 -02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą + szafka + korek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
69	d.3	KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
70	d.3	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/600/1200	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
71	d.3	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
72	d.3	S-215 0300- 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			7,9	m	7,900	
					RAZEM	7,900
73	d.3	KNR 0-34 0103-11 analogia	Izolacja rurociągów 20	m		
			7,9	m	7,900	
					RAZEM	7,900
74	d.3	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			7,9 + 3	m	10,900	
					RAZEM	10,900
75	d.3	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - PP HT	m		
			3,3	m	3,300	
					RAZEM	3,300
76	d.3	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			6,9	m	6,900	
					RAZEM	6,900
77	d.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			6,9	m	6,900	
					RAZEM	6,900
78	d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			0,15	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
79	d.3	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
			0,15	m3	0,150	
					RAZEM	0,150

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	d.3	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację gruzu	m3		
			0,15	m3	0,150	
					RAZEM	0,150
81	d.3	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację odpadów z demontaży i montażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
82	d.3	wycena indywidualna	Wpinki w istniejące instalacje, zaślepienie istniejących instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
83	d.3	wycena indywidualna	Uchwyty przy urządzeniach - 2 szt.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
4			POKÓJ NR 93			
84	d.4	KNP 06 0119-05.01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
85	d.4	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny - demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
86	d.4	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
87	d.4	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
88	d.4	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
89	d.4	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
90	d.4	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
91	d.4	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
92	d.4	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
93	d.4	KNKRB 4-I 0114-01 analogia	Odpływ liniowy	szt.		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
94	d.4	KNR 0-35 0123-01 analogia	Drzwi wewnętrzne do natrysku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
95	d.4	KSNR 4 0212 -02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą + szafka + korek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
96	d.4	KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
97	d.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/600/600	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
98	d.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/600/1200	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
99	d.4	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			3	urz.	3,000	
					RAZEM	3,000
100	d.4	S-215 0300- 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			8,2	m	8,200	
					RAZEM	8,200
101	d.4	KNR 0-34 0103-11 analogia	Izolacja rurociągów 20	m		
			8,2	m	8,200	
					RAZEM	8,200
102	d.4	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			8,2	m	8,200	
					RAZEM	8,200
103	d.4	KNNR 4 0207-04	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
104	d.4	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			1,1	m	1,100	
					RAZEM	1,100
105	d.4	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - PP HT	m		
			0,3	m	0,300	
					RAZEM	0,300
106	d.4	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5,1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
107	d.4	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,1	m	5,100	
					RAZEM	5,100
108	d.4	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			0,11	m3	0,110	
					RAZEM	0,110
109	d.4	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
			0,11	m3	0,110	
					RAZEM	0,110
110	d.4	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację gruzu	m3		
			0,11	m3	0,110	
					RAZEM	0,110
111	d.4	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację odpadów z demontaży i montażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
112	d.4	wycena indywidualna	Wpinki w istniejące instalacje, zaślepienie istniejących instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
113	d.4	wycena indywidualna	Uchwyty przy urządzeniach - 2 szt.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
5			POKÓJ NR 94			
114	d.5	KNP 06 0119 -05.01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
115	d.5	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny - demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
116	d.5	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
117	d.5	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
118	d.5	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
119	d.5	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
120	d.5	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
121 d.5	KNNR 4 0137-08		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
122 d.5	KNKRB 4-I 0114-01 analogia		Odpływ liniowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
123 d.5	KNR 0-35 0123-01 analogia		Drzwi wewnętrzne do natrysku	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
124 d.5	KSNR 4 0212 -02		Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą + szafka + korek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
125 d.5	KNNR 4 0233-03 analogia		Ustępy ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
126 d.5	KNNR 4 0418-07		Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/600/1200	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
127 d.5	KNNR 4 0436-01		Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
128 d.5	S-215 0300- 01		Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			9,6	m	9,600	
					RAZEM	9,600
129 d.5	KNR 0-34 0103-11 analogia		Izolacja rurociągów 20	m		
			9,6	m	9,600	
					RAZEM	9,600
130 d.5	KNR 0-31 0116-01		Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			9,6	m	9,600	
					RAZEM	9,600
131 d.5	KNNR 4 0207-03		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
132 d.5	KNNR 4 0207-01		Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - PP HT	m		
			0,9	m	0,900	
					RAZEM	0,900
133 d.5	KNR 4-01 0336-03		Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5,9	m	5,900	
					RAZEM	5,900
134 d.5	KNR 4-01 0326-01		Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			5,9	m	5,900	
					RAZEM	5,900
135	d.5	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			0,13	m3	0,130	
					RAZEM	0,130
136	d.5	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m3		
			0,13	m3	0,130	
					RAZEM	0,130
137	d.5	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację gruzu	m3		
			0,13	m3	0,130	
					RAZEM	0,130
138	d.5	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację odpadów z demontaży i montażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
139	d.5	wycena indywidualna	Wpinki w istniejące instalacje, zaślepienie istniejących instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
140	d.5	wycena indywidualna	Uchwyty przy urządzeniach - 2 szt.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6			POKÓJ NR 95			
141	d.6	KNP 06 0119 -05.01	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
142	d.6	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż wanny - demontaż brodzika natryskowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
143	d.6	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
144	d.6	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
145	d.6	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
146	d.6	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
147	d.6	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
148	d.6	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
149	d.6	KNKRB 4-I 0114-01 analogia	Odpływ liniowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
150	d.6	KNR 0-35 0123-01 analogia	Kabina narożna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
151	d.6	KSNR 4 0212 -02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z baterią umywalkową stojącą + szafka + korek	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
152	d.6	KNNR 4 0233-03 analogia	Ustępy ze stelażem podtynkowym i przyciskiem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
153	d.6	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - 21s/900/1000	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
154	d.6	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			1	urz.	1,000	
					RAZEM	1,000
155	d.6	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			8,2	m	8,200	
					RAZEM	8,200
156	d.6	KNR 0-34 0103-11 analogia	Izolacja rurociągów 20	m		
			8,2	m	8,200	
					RAZEM	8,200
157	d.6	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
			8,2	m	8,200	
					RAZEM	8,200
158	d.6	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - PP HT	m		
			0,5	m	0,500	
					RAZEM	0,500
159	d.6	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3,4	m	3,400	
					RAZEM	3,400
160	d.6	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
			3,4	m	3,400	
					RAZEM	3,400

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161	d.6	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			0,08	m3	0,080	
					RAZEM	0,080
162	d.6	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km	m3		
			0,08	m3	0,080	
					RAZEM	0,080
163	d.6	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację gruzu	m3		
			0,08	m3	0,080	
					RAZEM	0,080
164	d.6	wycena indywidualna	Opłata za składowanie/utyлизację odpadów z demontaży i montażu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
165	d.6	wycena indywidualna	Wpinki w istniejące instalacje, zaślepienie istniejących instalacji	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
166	d.6	wycena indywidualna	Uchwyty przy urządzeniach - 2 szt.	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000