
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: POPRAWA PARAMETRÓW AKUSTYKI KORYTARZY W NOWEJ
CZĘŚCI SZKOŁY ORAZ W STAREJ SZKOLE W BUDYNKU A;B;C
ORAZ SALI SPORTOWEJ W BUDYNKU A.

ADRES INWESTYCJI: Kielczów ul. Szkolna 3
dz. nr 250/6;250/5, obręb Kielczów
Gmina Długoleka

NAZWA INWESTORA: Gmina Długoleka;Długoleka, ul. Robotnicza 12;55-095 Mirków

DATA OPRACOWANIA: 2026-03-12 aktualizacja

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-03-12 aktualizacja

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ETAP 1 - CZĘŚĆ NOWA SZKOŁY			
1 d.1	KNR AT-43 0213-01 kalk. własna	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi- SYSTEM PRZYKLEJANY DO ISTNIEJĄCEJ ZABYDOWY GK. W pozycji należy ująć : -sprawdzenie nośności konstrukcji - lokalne naprawy płyty GK - przygotowanie płyt - klejenie.	m2		
		293 {PARTER} 370 + 19,9 {PIĘTRO}	m2 m2	293,000 389,900	
				RAZEM	682,900
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01 kalk. własna	Grunтовanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi- powierzchnie poziome (zgodnie z systemem)	m2		
		poz.1	m2	682,900	
				RAZEM	682,900
3 d.1	kalk. własna	Wykończenie sufitów przy oprawach za pomocą kątowników lub estetyczne docięcie paneli zamontowanie opraw oświetleniowych wraz z niezbędnymi pracami elektrycznymi.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1		DOSTAWA REWIZJI I INNYCH ELEMENTÓW WYP. SUFITÓW	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1		DOSTAWA REWIZJI 30x30 - 10 szt 60x60-8szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli akustycznych - zgodnie z projektem i częścią rysunkową. DETAL A Należy zastosować kolorystykę zbliżoną do RAL : □ zielony - RAL 6016 □ niebieski - RAL 5010 □ seledynowy - RAL 6034 □ biały - RAL 9010 Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli akustycznych - zgodnie z projektem i częścią rysunkową. DETAL B Należy zastosować kolorystykę zbliżoną do RAL : □ zielony - RAL 6016 □ niebieski - RAL 5010 □ seledynowy - RAL 6034 □ biały - RAL 9010 Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli akustycznych - zgodnie z projektem i częścią rysunkową. DETAL B Należy zastosować kolorystykę zbliżoną do RAL : □ zielony - RAL 6016 □ niebieski - RAL 5010 □ seledynowy - RAL 6034 □ biały - RAL 9010 Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.	m2		
		26 * 1,5 {lp}	m2	39,000	
				RAZEM	39,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli akustycznych - zgodnie z projektem i częścią rysunkową. DETAL C - format paneli 30x30cm Kolorystyka <ul style="list-style-type: none"> • zielony - RAL 6016 • niebieski - RAL 5010 • seledynowy - RAL 6034 • biały - RAL 9010 Ostateczna kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000