

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W RAMACH PROGRAMU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

Kody CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Inwestor: Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Data opracowania: 12.2025r

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 0,160	km km	 0,160	0,160
1.2	BCD D-01.02.02.12.01	Mechaniczne usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo warstwy do 15 cm 1920*0,15	m3 m3	 288,000	288,000
1.3	kalk. indywidualna	Geodezyjna inwentarycja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2.1	BCD D-02.01.01.12.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległo do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie 1920*0,11	m3 m3	 211,200	211,200
3		PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpo rednio w korycie z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z piel gnacj przez posypanie piaskiem i polewanie wod , grubo warstwy po zag szczeniu 20 cm 1920	m2 m2	 1 920,000	1 920,000
3.2	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 1920	m2 m2	 1 920,000	1 920,000
4		KRAW NIKI			
4.1	BCD D-08.03.01.12.06	Ustawienie obrze y betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypełnione zapraw cementow 192+125	m m	 317,000	317,000
4.2	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie kraw ników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 63	m m	 63,000	63,000
4.3	BCD D-08.05.01.11.02	Uło enie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw cementow 63	m m	 63,000	63,000
5		NAWIERZCHNIE			
5.1	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubo ci 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 1920	m2 m2	 1 920,000	1 920,000