



Radymno, 13.03.2026 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania: „Budowa magazynu obrony cywilnej”

nr ogłoszenia 2026/BZP 00146475/01 z dnia 2026-03-09.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e857d931-8b27-4293-a3ba-c411481f740f

Nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Radymno

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

tel. 016 628-15-89

fax 016 628-24-17

E-mail: planowanie@radymno.pl, www.radymno.pl

Miasto Radymno na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024.1320 z późn. zm.) podaje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do specyfikacji warunków zamówienia

Pytanie 1:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera projekty wykonawczego konstrukcji stalowej. Brak rysunków montażowych, warsztatowych, rzutu kotew, zestawienia stali. Ponadto słupy narożne wymagają rewizji projektowej, konieczne jest zaprojektowanie dodatkowego elementu stalowego umożliwiającego oparcie płyty warstwowej. Dodatkowo projekt przewiduje płatwie zimnogięte typu Z, jednak na przekroju konstrukcji brakuje siodełek niezbędnych do montażu płatwi tego typu.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.?

Odpowiedź 1:

Listwy startowe płyt warstwowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Płatwie zimnogięte typu Z należy mocować do dźwigarów za pomocą stolików montażowych wykonanych z kątowników L160x80x10 lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie 2:

Proszę o podanie pełnej specyfikacji stolarki drzwiowej, okiennej oraz bramowej.

Odpowiedź 2:

W postępowaniu omyłkowo załączono nieaktualne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zamawiający do odpowiedzi dołącza zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Montaż drzwi i okien zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Pytanie 3:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o kłady ścian wewnętrznych działowych w części magazynowej. Proszę również o podanie specyfikacji technicznej materiału z jakiego mają zostać wykonane te ściany. Jeżeli ściany mają zostać wykonane z płyty warstwowej konieczne jest doprojektowanie konstrukcji Wsporczej.

Odpowiedź 3:

Zamawiający do odpowiedzi dołącza rysunki konstrukcji wsporczej dla ścian działowych części magazynowej. Ściany wykonane z płyty warstwowej PIR gr. 6 cm, $\lambda \leq 0,022$

str. 1

„Budowa magazynu obrony cywilnej”



Pytanie 4:

Proszę o określenie materiału z jakiego należy wykonać izolację ścian części socjalnej, przekazana dokumentacji jest sprzeczna w tym zakresie?

Odpowiedź 4:

Izolacja ścian części socjalnej należy wykonać z wełny gr. 10 cm $\lambda \leq 0,035$.

Pytanie 5:

Proszę o określenie specyfikacji materiału z jakiego należy wykonać izolację stropu w części socjalnej

Odpowiedź 5:

Izolacja stropu części socjalnej należy wykonać z wełny gr. 25 cm $\lambda \leq 0,035$.