



Wiązajny, dn. 03 marca 2026 r.

## **WÓJT GMINY WIĄZAJNY**

GK.271.2.2026

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązajnach”.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e86b0675-5ee0-4b92-81fd-afd8c9d73c89

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 – tekst jednolity), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. Poz. 19 - izolacja poniżej gruntu - jaka grubość XPS ?

Odpowiedź:

Izolacja termiczna, w zasadzie płyta wyrównawcza, występuje do poziomu gruntu, zgodnie z rys. 12 i pkt 2.2.8. opisu do projektu technicznego.

2. Poz. 21 i poz. 22 - montaż profili elewacyjnych. Wg przedmiaru mają być styropianowe, ale nie ma informacji nt. barwienia na kolor złoty dąb. Mają być ze styropianu czy np. z deski malowanej na kolor?

Odpowiedź:

Gzymsy nadokienne i listwy wokółokienne opisano w pkt 9 opisu do projektu technicznego.

3. Poz. 33, poz. 34, poz. 35 - brak informacji nt. parametrów drzwi i ościeżnic.

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku (elewacja zachodnia) opisano szczegółowo w pkt 2.2.9 , zaś drzwi wejściowe do kotłowni (elewacja wschodnia) w pkt 3.2.8 opisu do projektu technicznego.

4. Poz. 35 - nie ma tych drzwi ujętych w projekcie technicznym rzut parteru, proszę o wskazanie w którym miejscu mają zostać wstawione.

Odpowiedź:

Obowiązuje rys. 2 – rzut parteru i rys. 11 – wykaz stolarki drzwiowej.

5. Poz. 37 - brak informacji o grubości i parametrach wełny mineralnej.

Odpowiedź:

Ocieplenie stropu – wg. Pkt 5 opisu do projektu technicznego. Gęstość wełny – minimalna ze względu na obciążenie stropu -20 kg/m<sup>3</sup>.

6. Poz. 38, poz. 39 - brak informacji o grubości płyty g-k i rodzaju.

Odpowiedź:

Płyta g-k wg pkt 5 opisu do projektu technicznego.

7. Poz. 40 - czy nie powinno być dwukrotnych gładzi na płytach g-k ?

Odpowiedź:

Płyty g-k szpachlujemy do osiągnięcia równości i gładkości powierzchni.

8. Poz. 41- brak informacji o parametrach/wymiarach wyłazu dachowego.

Odpowiedź:

Wymagane parametry wyłazu na dach:

- wyłaz dachowy zintegrowany z kołnierzem uszczelniającym,
- wymiary w świetle 80 x 80 cm,
- izolacyjność termiczna  $u = \text{min. } 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ,
- odporność ogniowa EI15,
- szyby o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne,
- montaż wyłazu przy kominie dymowym, we wschodniej połaci dachu,
- w przestrzeni strychu drabina drewniana, dostawiana.

9. Poz. 74 czy nie powinno być dwukrotne szpachlowanie ?

Odpowiedź:

Powierzchnie tynków mają być równe i gładkie.

10. Brak informacji czy ma zostać zastosowana folia kubełkowa na XPS.

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby stosowania folii kubełkowej ze względu na cokół nad gruntem.

11. Wg projektu technicznego na cokole zastosowano płytki klinkierowe - nie ma w przedmiarze. Czy należy ująć w kosztorysie? Jeśli tak to jaką ilość ?

Odpowiedź:

Płytki ceramiczne należy zastosować zgodnie z rys. 12 opisu do projektu technicznego. Należy zastosować płytki z posypką.

12. Wg projektu technicznego płytka elewacyjna klinkierowa ma mieć grubości 1.6 cm, czy nie powinno być 65 mm ? Czy płytka ma być gładka czy z jakąś posypką.

Odpowiedź:

Wyrównanie cokołu z kamienia polnego należy wykonać zróżnicowaną grubością tynku cementowo-wapiennego kat II oraz zróżnicowaną grubością styropianu ekstrudowanego (HPS200), grubości 2 – 8 cm (średnio 5 cm), w zależności od krzywizny muru fundamentowego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i obowiązują wszystkich wykonawców.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**WÓJT**

*Stanisław Jacek Pietrukiewicz*