



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK 2 A

45000000-7	Roboty budowlane
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI: „Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi należącemu do mieszkaniowego zasobu Gminy Police”

ADRES INWESTYCJI: Wojska Polskiego 6 M 10

ZAKTUALIZOWAŁ:

ZATWIERDZIŁ:

Data aktualizacji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,34 * 2	m2	0,680	
		0,41 * 2,43	m2	0,996	
				RAZEM	1,676
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z wykuciem z muru ościeżnic	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNNR 5 0721-01	Mechaniczne cięcie ściany na głębokość 5cm - wycinanie otworu pod drzwi	m		
		(2 * 2 + 0,9) * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
4 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		(6,72 + 22,19 + 10,92 + 7,56) - 4,64	m2	42,750	
				RAZEM	42,750
5 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2		
		3,72 + 4,64	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
6 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		7,72 * 2 - 0,8 * 2	m2	13,840	
				RAZEM	13,840
7 d.1	KNKRB 3 0901-02	Rozbiórki pieców i trzonów: licowanych kaflami	m3		
		0,45 * 3,15 * 2	m3	2,835	
				RAZEM	2,835
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,35 * (1,15 * 2 + 2,43 + 1,95)	m2	2,338	
				RAZEM	2,338
9 d.1	KNNR 2 0302-07	Demontaż parapetów wewnętrznych	m		
		(1,15 * 2 + 2,43 + 1,95)	m	6,680	
				RAZEM	6,680
10 d.1	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1		Demontaz wyposażenia kuchni oraz pieca gazowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
		1,678 * 0,15	m3	0,252	
		0,8 * 2 * 6 * 0,05	m3	0,480	
		(2,622 + 7,974) * 0,05	m3	0,530	
		42,75 * 0,01 + 8,36 * 0,02 + 13,84 * 0,02 + 2,835 + 2,338 * 0,01 * 2	m3	3,753	
				RAZEM	5,015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1		Wywóz konterena z odpadami budowlanymi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Konstrukcja			
16 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * (0,6 * 2 + 0,55 * 2 + 1 * 2 + 0,15 * 2)	m3	0,460	
				RAZEM	0,460
17 d.2		Zaślepienie przewodów kominowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gnia zdo		
		4	gnia zdo	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.2	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
20 d.2	KNR 13-12 0406-01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawa betonową - poduszki betonowe	m3		
		0,12 * 0,1 * 0,2 * 4	m3	0,010	
				RAZEM	0,010
21 d.2	KNR 4-01 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych LN100x50x6	m		
		1,3 * 2	m	2,600	
				RAZEM	2,600
22 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie przestrzeni między murem a nadprożem zaprawą cementową	m2		
		0,2 * 0,15 * 2,6	m2	0,078	
				RAZEM	0,078
23 d.2	KNR 13-12 0102-01	Wiercenie otworów o średnicy do 5cm Krotność = 3	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.2	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie betonu w belkach, podciągach i wieńcach	m3		
		0,2 * 0,25 * 0,3 * 2,6	m3	0,039	
				RAZEM	0,039
25 d.2	KNR-W 4-01 0326-02	Szpałdowanie belek nadproży	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
26 d.2	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		1,3 * 0,25	m2	0,325	
				RAZEM	0,325
3		Architektura			
3.1		Stolarka			
27 d.3.1	KNR 0-19 0929-04	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednozielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2		
		1,15 * 1,14 * 2	m2	2,622	
				RAZEM	2,622
28 d.3.1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2		
		2,43 * 1,44 + 1,19 * 1,14 + 2,2 * 0,89 + 1,45 * 0,8	m2	7,974	
				RAZEM	7,974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.3.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkania 90x200cm wraz z ościeżnicą wyposażone zgodnie z zestawieniem - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3.1	KNR-W 2-02 1027-02	D - Drzwi wewnętrzne 80x200cm wraz z ościeżnicą wyposażone zgodnie z zestawieniem - dostawa i montaż	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.3.1	KNR-W 2-02 1027-02	D - Drzwi wewnętrzne łazienkowe 80x200cm wraz z ościeżnicą wyposażone zgodnie z zestawieniem - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3.1	KNR K-45 0201-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm - parapety zewnętrzne	m2		
		$(1,15 * 2 + 2,43 + 1,95) * 0,35$	m2	2,338	
				RAZEM	2,338
33 d.3.1	KNR 2 0302-07	Osadzenie parapetów wewnętrznych	m		
		$(1,15 * 2 + 2,43 + 1,95)$	m	6,680	
				RAZEM	6,680
3.2		Wykończenie ścian			
34 d.3.2	KNR 2-02 2006-01	Okladziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków	m2		
		$2,43 * (2,8 + 2,8 + 4,3)$	m2	24,057	
				RAZEM	24,057
35 d.3.2	KNR 4-01 0713-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$2,43 * (11,26 + 24,64 + 2 + 14,22 + 11,1 + 7,72) - 0,9 * 2 * 3 - 0,8 * 2 * 8 - 1,15 * 1,14 * 2 - 2,43 * 1,44 - 0,8 * 1,45 - 0,89 * 2,2 - 1,19 * 1,14$	m2	143,588	
				RAZEM	143,588
36 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2		
		$2,43 * (2,8 + 2,8 + 4,3)$	m2	24,057	
				RAZEM	24,057
37 d.3.2	KNR 2-02 2009-05	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2		
		$0,17 * (1,15 * 2 + 1,14 * 2 * 2 + 2,43 + 1,44 * 2 + 2,2 * 2 + 2,88)$	m2	3,307	
				RAZEM	3,307
38 d.3.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian farbą mieszkań	m2		
		$2,43 * (11,26 + 24,64 - 8,66 + 2 + 14,22 + 11,1) - 0,9 * 2 * 2 - 0,8 * 2 * 7 - 1,15 * 1,14 - 2,43 * 1,44 - 0,8 * 1,45 - 0,89 * 2,2 - 1,19 * 1,14$	m2	108,496	
		$0,17 * (1,15 * 2 + 1,14 * 2 * 2 + 2,43 + 1,44 * 2 + 2,2 * 2 + 2,88)$	m2	3,307	
				RAZEM	111,803
39 d.3.2	KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian farbą mieszkań pom mokrych	m2		
		$2,43 * (7,72 + 8,66) - 0,8 * 2 - 0,9 * 2 - 1,15 * 1,14 - 16,408$	m2 m2	35,092 -16,408	
				RAZEM	18,684
40 d.3.2	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		$7,72 * 2 - 0,8 * 2$	m2	13,840	
		$4,28 * 0,6$	m2	2,568	
				RAZEM	16,408

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.3.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		7,72 * 2 - 0,8 * 2	m2	13,840	
		4,28 * 0,6	m2	2,568	
				RAZEM	16,408
42 d.3.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		2 * 2,5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
3.3		Wykończenie sufitów			
43 d.3.3	KNR 4-01 0713-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
		(6,72 + 22,19 + 10,92 + 7,56) - 4,64	m2	42,750	
		4,64 + 3,72	m2	8,360	
				RAZEM	51,110
44 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie sufitów farbą emulsyjną	m2		
		(6,72 + 22,19 + 10,92 + 7,56) - 4,64	m2	42,750	
				RAZEM	42,750
45 d.3.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie sufitów farbą emulsyjną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,64 + 3,72	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
3.4		Wykończenie posadzek			
46 d.3.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		4,64 + 3,72	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
47 d.3.4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm	m2		
		(6,72 + 22,19 + 10,92 + 7,56) - 4,64	m2	42,750	
		4,64 + 3,72	m2	8,360	
				RAZEM	51,110
48 d.3.4	KNNR 2 1206-01	pokoje, korytarz - wykładzina z tworzywa sztucznego, heterogeniczna, imitująca deski	m2		
		(6,72 + 22,19 + 10,92 + 7,56) - 4,64	m2	42,750	
				RAZEM	42,750
49 d.3.4	KNNR 2 1206-01	łazienka, kuchnia - wykładzina z tworzywa sztucznego, homogeniczna, w kolorze szarym	m2		
		4,64 + 3,72	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
50 d.3.4	KNNR 2 1206-04	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		(11,26 + 24,64 + 2 + 14,22 + 11,1 + 7,72) - 0,9 * 3 - 0,8 * 8	m	61,840	
				RAZEM	61,840
3.5		Wyposażenie			
51 d.3.5		Szafka pod zlew	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.3.5		kuchnia gazowa wolnostojąca z piekarnikiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.3.5		Kabina prysznicowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000