



Trzebiel, dnia 04.03.2026 r.

IP.271.7.2025

Dotyczy przedmiotu zamówienia pn. Wymiana kotła stałopalnego na opalany olejem opalowym z wymianą instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Czaplach

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 03.10.2025 data wpływu 06.10.2025 zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 *Proszę o wyjaśnienie. Zgodnie z rzutami instalacji c.o. oraz opisem technicznym Wykonawca ma dostarczyć i zamontować grzejniki dolnozasilane z współosiowym podłączeniem środkowym oraz z wbudowanym zaworem termostatycznym. Natomiast w zestawieniu grzejników widnieje symbol grzejnika „CVF” co oznacza grzejnik **ocynkowany** z podłączeniem współosiowym środkowym. Czy Wykonawca ma dostarczyć i zamontować grzejniki **ocynkowane** z podłączeniem dolnym środkowym, czy grzejniki standardowe z podłączeniem dolnym środkowym?*

Odpowiedz: Wykonawca ma dostarczyć i zamontować grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym współosiowym z wkładką zaworową. Grzejniki ocynkowane wyłącznie w pomieszczeniach WC.

Pytanie 2 *W załączonym przedmiarze brakuje pozycji KNR dotyczącej rur przyłącznych do grzejnika w ilości 112 szt (zasilanie + powrót), np. KNR-W 2-15 0429/04. Czy Wykonawca ma ująć w/w rury przyłączone do grzejników w swojej ofercie?*

Odpowiedz: Wykonawca ma ująć w swojej ofercie montaż rur przyłącznych w ilości 112 sztuk.

Pytanie 3 *W załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na dostawę i montaż konsol wsporczych i profili montażowych pod rurociągi rozprowadzające, tzw. leżaki instalacji. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę i montaż konsol wsporczych i profili montażowych pod mocowanie rurociągów?*

Odpowiedz: Wykonawca ma ująć w swojej ofercie montaż konsol wsporczych i profili montażowych pod mocowanie rurociągów.

Pytanie 4 *W załączonym przedmiarze brakuje nakładów rzeczowych na dostawę i montaż tulei ochronnych dla rur przechodzących przez przegrody budowlane. Czy Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę i montaż tulei ochronnych?*

Odpowiedz: Wykonawca ma ująć w swojej ofercie dostawę i montaż tulei ochronnych.

Pytanie 5 *W załączonym przedmiarze brak nakładów rzeczowych na wykonanie odbioru kominiarskiego przez mistrza kominiarstwa. Czy Wykonawca ma pokryć koszty odbioru kominiarskiego?*

Odpowiedz: Wykonawca ma pokryć koszty odbioru kominiarskiego.

Pytanie 6 *W załączonym przedmiarze brakuje pozycji związanej z przygotowaniem i opłaceniem dokumentacji do UDT. Czy Wykonawca ponosi koszty związane z UDT?*

Odpowiedz: Wykonawca ma przygotować dokumentację odbiorową do UDT wraz z jej złożeniem w UDT. Koszty związane z odbiorem przez UDT ponosi Inwestor.

Pytanie 7 *Czy w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu magazynu oleju opałowego należy dostarczyć gaśnice i koc gaśniczy w ilości 2 szt. gaśnic ABC i 2 szt. koców gaśniczych?*

Odpowiedz: Wykonawca ma dostarczyć i zamontować gaśnice typu ABC, 6 kg w ilości 2 sztuk oraz dwa kocy gaśnicze. Jeden kpl. w kotłowni, drugi na ścianie przed wejściem do składu oleju opałowego.

*z up. Wójta Gminy Trzebieł
Monika Delejowska
Kierownik Referatu Infrastruktury
i Inwestycji
/ podpisano elektronicznie /*

