



Zn_2026_08

Ropczyce, 17.04.2026 r.

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rynek 9 w Sędziszowie Małopolskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby rozbudowy Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim i niezbędną infrastrukturą – I etap inwestycji**” prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00163532/01 z dnia 2026-03-19.

W związku z pytaniami Wykonawców Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Pzp) udziela wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej SWZ):

Pytanie 123:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 26 z dnia 14.04 proszę o określenie czy szafki szatniowe (pom: -1.03,-1.04, 0.14, 0.16) wchodzi w skład wyposażenia do wyceny jeśli nie są ujęte w przedmiarach.

Odpowiedź 123:

Szafki bhp nie podlegają wycenie.

Pytanie 124:

Czy oprócz lady 3- stanowiskowej której również nie ma w przedmiarach należy wycenić inne wyposażenie. Jeśli tak to proszę o udostępnienie szczegółowego spisu i parametrów elementów.

Odpowiedź 124:

Należy przewidzieć w wycenie ladę 3 stanowiskową zgodną z standardami dostępności POZ. 2 stanowiska wysokie 1 stanowisko niskie, wyposażone w kontenery jeżdżące 3 szufladowe.

Pytanie 125:

BRANŻA ELEKTRYCZNA: Proszę o udostępnienie schematu dla CCTV.

Odpowiedź 125:

Zamawiający nie posiada schematu.

Pytanie 126:

W wyjaśnieniach z dnia 14.04. pojawił się skorygowany przedmiar, w którym nie ma uwzględnionego CCTV. Prośba o wskazanie, czy jest ono w zakresie postępowania? Jeśli tak, poprosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów.

Odpowiedź 126:

*zgodnie z odpowiedzią nr 3
minimalne wymagania dla kamer:
Przetwornik: CMOS 1/2.8" 4MPx
Rozdzielczość obrazu: 2560 × 1440p @20fps
Obiektyw: szerokokątny 2,8 mm*

Kąt nagrywania: ~100 stopni (szerokokątna)
Cyfrowa redukcja szumów: Tak - 3D DNR
Pozostałe funkcje: ROI, BLC, Detekcja ruchu, Mirror, EXIR
Montaż: zewnętrzny lub wewnętrzny
Obudowa: tworzywo sztuczne
Zasilanie: 12V lub PoE
Klasa szczelności: IP67
minimalne wymagania dla rejestratora:
Ilość obsługiwanych kamer 10
Max. rozdzielczość nagrywania max. 8 Mpx
Bitrate 160 Mb/s
Wyjścia wideo 1x HDMI, 1x VGA
Wejścia audio 1x RCA
Wyjścia audio 1x RCA
Interfejs Ethernet 10 / 100 / 1000 Mb/s
Miejsce na dyski twarde 2
Liczba portów USB 2
Lokalizacja rejestratora przy szafie RACK

Pytanie 127:

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla instalacji podnośnika pionowego wraz z usytuowaniem dojsć do budynku: przelotowe, kątowe? Prosimy o rysunek.

Odpowiedź 127:

Podnośnik zaznaczony na rzucie parteru, przelotowy. Rysunek PAB - 02 Rzut kondygnacji 0

Pytanie 128:

Proszę o określenie ilości przystanków dla dźwigu szpitalnego, z rzutów kondygnacji wynika, że są dwa natomiast w załączniku „Z_5_Szyb windy – wymagania” występują cztery. Czy dźwig zjeżdża na poziom piwnicy?

Odpowiedź 128:

Należy wycenić dźwig osobowy 2 przystankowy, tj. parter, piętro

Pytanie 129:

Prosimy o udostępnienie kompletnego zestawienia mebli wraz z ilościami i parametrami , które należy dostarczyć w ramach realizacji inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia zawierał dostawę i montaż meble bez opisu. W dokumentacji brak opisu jak również zestawienia. W wyjaśnieniach odpowiedzi nr 26; 35; 56 nie przedstawiono wymagań materiałowych oraz wymiarowych.

Odpowiedź 129:

Należy zastosować materiały łatwo zmywalne, wymiary należy pobrać z rzutów architektury pozostałe wymiary zgodne z standardem dostępności POZ

(<https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci>)

Pytanie 130:

Na rzutach kondygnacji występują biurka, kozetki, zasłony odgradzające kozetki, krzesła obrotowe, wyposażenie AGD, aneks kuchenny oraz stół z krzesłami w pom. socjalnym, zabudowy meblowe w gabinetach, krzesła korytarzowe, podajniki papieru i ręczników, suszarki do rąk. W wymienione elementy wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak prosimy przedstawienie kompletnego zestawienia ilościowego wyposażenia z opisem (wymiar, parametry), które należy dostarczyć w ramach realizacji inwestycji.

Odpowiedź 130:

Należy wycenić Ladę 3 stanowiskową

Pytanie 131:

Prosimy o sprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 50. Czy są to tylko poręcze WC dla NP czy również korytarzowe. O jakie poręcze chodzi oraz jakie ilości należy dostarczyć w ramach realizacji zadania.

Pytanie 50:

Brak w przedmiarze i opisie poręczy do niepełnosprawnych. Poręcze mają być malowane proszkowo czy nierdzewne ?

Odpowiedź 50:

Należy przewidzieć dodatkowy koszt, poręcze mają być nierdzewne.

Odpowiedź 131:

Zamawiający nie wymaga ujęcia w wycenie odbojoporęczy ściennych na korytarzach.

Pytanie 132:

W przedmiarze oraz dokumentacji nie przewidziano luster w strefie toalet. Czy w ramach zadania należy uwzględnić dostawę i montaż? Jeśli tak prosimy przedstawienie kompletnego zestawienia ilościowego wyposażenia z opisem (wymiary, parametry).

Odpowiedź 132:

W łazienkach lustra przy umywalkach wklejane w płytki prostokątne o wymiarach minimalnych 40x60 cm proste, w łazienkach niepełnosprawnych lustro uchylne z rączką minimalne wymiary 50 x 60 cm. Ilości należy pobrać z projektu.

Pytanie 133:

W projekcie brak informacji odnośnie poręczy korytarzowych/odbojnicach czy ramach realizacji zadania należy takie wykonać? Jeśli tak prosimy o przedstawienie wymaganej ilości i parametrów.

Odpowiedź 133:

Zgodnie z odpowiedzią nr 131

Pytanie 134:

Prosimy o podanie modelu urządzenia RTG, które należy przenieść w ramach realizacji zadania.

Odpowiedź 134:

Zgodnie z odpowiedzią nr 17

Pytanie 135:

Zaprojektowano wentylator nawiewny W 12 o wydajności 150m³/h jako kompensacja powietrza do pomieszczeń sanitarnych. Nie ma nigdzie zaprojektowanej nagrzewnicy – czy nie będzie przeszkadzało gdy do pomieszczeń socjalnych będziemy nawiewać powietrze o temp zewnętrznej (w zimie nawet – 20 stopni)?

Odpowiedź 135:

Należy zastosować rozwiązania ujęte w projekcie.

Pytanie 136:

Prosimy o udostępnienie projektu ochrony radiologicznej pom. 023 wraz z pozytywną opinią zatwierdzającą dokumentację projektową pracowni RTG przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS).

Odpowiedź 136:

Zgodnie z odpowiedzią nr 28

Pytanie 137:

Prosimy o udostępnienie projektów zbrojenia konstrukcji żelbetowych wraz z zestawieniem stali.

Odpowiedź 137:

Zgodnie z odpowiedzią nr 59

Pytanie 138:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów wykładzin PCV, takich jak rodzaj homogeniczna/heterogeniczna, grubość warstwy ścieralnej.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odpowiedź 138:

Zgodnie z odpowiedzią nr 102

W związku z powyższym Zamawiający - działając na podstawie art. 286 pkt. 1 ustawy Pzp modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

1. 3_ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA_2024

Termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert: 24.04.2026 r. do godziny: 12:00. Termin otwarcia ofert: 24.04.2026 r. godzina: 12:10 Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w Pzp i SWZ.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą: 23.05.2026 r.

Zobowiązuje się Wykonawców do uwzględnienia powyższych modyfikacji w treści składanych ofert.

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach
Tomasz Baran
(podpis na oryginale)