

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont ulic powiatowych nr 4526P ul. Legionów Polskich i nr 4525P al. Józefa Piłsudskiego w Turku
etap III - Remont odcinka ul. Piłsudskiego w Turku

Lp.	Nr spec. techn.	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
I Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,375		0,00
2	D-01.01.01	Ochrona i odtworzenie punktu poziomej i pionowej osnowy geodezyjnej	szt.	1,000		0,00
II Roboty rozbiórkowe						
3	D-01.02.04.	Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną do gł. 10cm	m	820,000		0,00
4	D-01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych na podsypce - materiał z odwozem na składowisko Wykonawcy	m2	20,000		0,00
5	D-01.02.04.	Rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej z ponownym ułożeniem - regulacja wysokościowa	m	52,000		0,00
6	D-01.02.04.	Rozbiórka krawężników i oporników betonowych na podsypce z ławą wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	820,000		0,00
7	D-01.02.04.	Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z ławą betonową wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m	20,000		0,00
8	D-01.02.04.	Rozbiórka płyt betonowych drogowych - z odwozem na składowisko Wykonawcy	m2	10,000		0,00
III Roboty ziemne						
9	D-04.01.01.	Zdjecie nadmiaru warty humusu w pasach zieleni gr. do 20cm 370 x 1,5 x 1 str. + 320 x 1,5 x 1 str. = 1035 m2	m2	1 050,000		0,00
IV Podbudowy						
10	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	80,000		0,00
11	D-04.06.01.	Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu - pod chodniki	m2	80,00		0,00
12	D-04.06.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm	m2	65,00		0,00
13	D-04.05.01.	Podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. warstwy 15cm po zagęszczeniu - pod zjazdy	m2	40,000		0,00
14	D-04.06.01.	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno bitumicznej BA 25 gr. 8cm	m2	65,00		0,00
V Odwodnienie						
15	analiza własna	Budowa wpustów deszczowych fi 500mm gł. 2m z przyłączeniem przykanalika fi 200mm do istniejącego kolektora deszczowego (wraz z robotami ziemnymi)	szt.	3,000		0,00
16	analiza własna	Oczyszczenie istniejących wpustów deszczowych fi 500mm wraz z przykanalikami	szt.	11,000		0,00
VI Nawierzchnie						
17	D-05.03.05a.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych	m2	4 000,000		0,00
18	D-05.03.05a.	Wykonanie w-wy ściennej z AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 370 x 9,2 = 3450 m2 + 3 wloty skrzyżowań/zjazdów 40+80+130 + Kolska Szosa 300m2 = razem 4000 m2	m2	4 000,000		0,00
19	D-05.03.05a	Wykonanie lokalne warstwy wyrównawczej z AC 11 W na bazie 35/50 KR 3-4	Mg	230,00		0,00
20	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo- piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara beżowa	m2	40,000		0,00
21	D-05.03.11.	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość około 5 cm wraz z profilowaniem, wywozem i utylizacją 75% całości = 3000	m2	3 000,000		0,00
VII Elementy ulic						
22	D-08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,07m3/1mb)	m	780,000		0,00
23	D-08.01.01.	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych i przejściowych 15x22x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,07m3/1mb)	m	50,000		0,00
24	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,025m3/1mb)	m	40,000		0,00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis robót	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
VIII		Elementy bezpieczeństwa ruchu				
25	D-07.01.01.	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego barwy białej i czerwonej (chemoutwardzalne)	m2	60,000		0,00
26	D-07.01.01.	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	100,000		0,00
27	D-07.01.01.	Demontaż i ponowny montaż U-5b (znak istniejący słupek)	szt.	2,000		0,00
28	D-07.01.01.	Demontaż i ponowny montaż azyli wyspowych 0,5m x 0,5m	szt.	56,000		0,00
29	D-07.02.01.	Ustawienie słupków stalowych ocynkowanych do znaków drogowych (średnica fi 60 mm o grubości ścianki 3 mm)	szt.	2,000		0,00
30	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej (znaki średnie, folia II typu)	szt.	2,000		0,00
31	D-07.01.01.	Demontaż i ponowny montaż azyliów ruchu o wymiarach 0,7-1,2m x 0,12m	szt.	48,000		0,00
IX		Roboty wykończeniowe				
32	D-06.01.01.	Plantowanie powierzchni nieumocnionych	m2	1 050,000		0,00
33	D-06.01.01.	Humusowanie i obsianie trawą powierzchni nieumocnionych	m3	1050,000		0,00
34	D-05.03.05a., D-05.03.23.	Wymiana i regulacja wjazdu wpustu deszczowego	szt.	4,000		0,00
35	D-05.03.05a., D-05.03.23.	Wymiana i regulacja zaworów sieci wodociągowej	szt.	1,000		0,00
36	D-05.03.05a., D-05.03.23.	Wymiana i regulacja zaworów sieci ciepłociągu	szt.	1,000		0,00
37	D-05.03.05a., D-05.03.23.	Wymiana i regulacja pokrywy studni kanalizacji deszczowej i studni kanalizacji sanitarnej	szt.	4,000		0,00
38	D-01.01.01.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000		0,00
					Razem netto	0,00
					VAT 23%	0,00
					Razem brutto	0,00