

Przedmiar robót

Roboty remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Ciechocinek ul. Wojska Polskiego Nr 11

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. DOCIEPLENIE ELEWACJI

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	281,82
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0439-01-05	Rozebranie i demontaż elementów obudowy rur kanalizacyjnych /analogia/	m2	10,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0728-03-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III, w 1 miejscu do 5 m2, ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	25,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian gr 20cm	m2	281,82
5	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-04-020	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do ścian z cegły	szt	1 200,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-06-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	281,82
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	32,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-09-040	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Zamocowanie listwy cokołowej	m	44,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-01-050	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	281,82

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050	Ręczne wykon.cienk warstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach na przygotowanym podłożu	m2	281,82
11	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-02-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży gr 50mm	m2	25,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-07-050	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	25,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-08-040	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	80,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050	Ręczne wykon.cienk warstwowej wyprawy z tynku silikonowego.ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm,na ścianach .na przygotowanym podłożu	m2	25,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1603-01-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe,o wysokości do 10 m	m2	350,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-11-04	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m	37,50
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0323-01-02	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników stalowych do 1,5	szt	25,00

2. DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW I ROBO

Kod CPV:

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0104-01-06	Wykopy o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m,w gruncie kategorii I-II,przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3	17,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232614-0211-050	Docieplenie ścian z cegły płyt.styrodur sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, gr 10cm	m2	27,80
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0603-06-050	Izolacja pionowa murów z foli kubelkowej	m2	27,80
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0105-01-060	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów,z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II	m3	15,00

3. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU I CHODNIK NAPRAWA SCHODÓW I POSADZKI

Kod CPV:

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060404-03-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40,00
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	50,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1104-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm, zatarte na gładko korytarza i schodów	m2	30,00
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1105-0101-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko	m2	30,00

4. REMONT DACHU

Kod CPV:

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-04-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0402-04-05	Wymiana i uzupełnienie balustrad z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2	16,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0418-02-05	Wymiana deskowania dachu z desek na styk, deski grubości 25 mm przy kominach	m2	16,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0545-06-04	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	35,00
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0519-04-04	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm	m	30,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0526-0201-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm	m	35,00
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-05	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	11,00

1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0504-01-05	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	180,00
34	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-04-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2	30,00
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0310-01-06	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3,przy użyciu zaprawy z wapnem suchogaszonym	m3	1,50
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2602-01-05	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki metodą lekką "ISPO",mocowanie płyt na zaprawie łączącej "ISPO"	m2	10,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-01-05	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	2,10

5. REMONT BAKONÓW

Kod CPV:

1	2	3	4	5
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0415-03-05	Wymiana ślepej podłogi z desek niestruganych o grubości 25 mm	m2	15,00
39	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0415-02-04	Wymiana elementów podłóg z desek. Wymiana legarów na filarkach	m	6,00