Szumowo, dn. 20.03.2026 r.

Wójt Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50,
18-305 Szumowo

ZP.271.3.2026

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym- wariant II na: ***„Przebudowa i remont drogi w miejscowości Żabikowo relacji Żabikowo Rządowe - Krajewo Budziły od km0+000,00 do km 0+666,00"***

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „„Przebudowa i remont drogi w miejscowości Żabikowo relacji Żabikowo Rządowe - Krajewo Budziły od km0+000,00 do km 0+666,00"

1. **Wyjaśnienia SWZ**

Pytanie 1.

Zgodnie z pomiarami w terenie rzeczywista szerokość poboczy to średnio 0,7m. Zgodnie z opisem technicznym pobocza mają szerokość 1m. Zaprojektowano pobocza o szerokości 1m.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje poszerzenie korpusu drogi by wykonać zaprojektowaną jezdnię 5 m + pobocza 2x1m.

Prosimy o wskazanie zakresu robót na poszerzeniach korpusu jezdni m.in.: zdjęcie humusu, uzupełnienie korpusu materiałem nasypowym, wykonanie nowych rowów itp.

Odpowiedź:

Wykonawca robót powinien ramach ceny ofertowej zawrzeć wszystkie niezbędne czynności do wykonania jezdni 5,0m wraz z poboczami o szerokości 1,0m, w tym celu należy zdjąć humus poza jezdnią drogi, uzupełnić korpus materiałem zasypowym w niezbędnym zakresie oraz wykonać pobocza z kruszywa naturalnego.

Pytanie 2.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego:

„Pytanie 16:

W przedmiarze nie ujęto zakresu branży BRD, zarówno Czasowej Organizacji Ruchu jak i Stałej Organizacji Ruchu. W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy projekty COR i SOR leżą jego (Wykonawcy) zakresie i powinien kalkulować te roboty?

Odpowiedź:

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu (COR) i jego wykonanie jest po stronie Wykonawcy.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu (SOR) leży po stronie Zamawiającego."

Prosimy o załączenie projektu SOR (jeśli Zamawiający posiada) bądź wykazu oznakowania jakie należy ująć w wycenie.

Jeśli do przedmiotu zamówienia należy oznakowanie poziome:

- prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe
- prosimy o potwierdzenie, że na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi

Odpowiedź:

Projekt czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy, projekt stałej organizacji ruchu leży po stronie Zamawiającego. Zadanie nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

Pytanie 3.

Zamawiający nie przewidział uzupełnienia korpusu po zdjęciu humusu na szerokości poboczy, a podbudowę z recyklingu zaprojektowano jedynie na szerokości jezdni (+ odsadzki). Prosimy o wskazanie ilości robót (nasypy) do wykonania w ramach Inwestycji.

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość robót (nasypy) do wykonania uzupełniania korpusu po zdjęciu humusu

666*2*0,06=79,44m3

Pytanie 4

Zgodnie z przedmiarem:

„Poz. D.01.02.02.13 Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemii urodzajnej (hummusu) o grubości do 15 cm- 3 996 m^2 „

Zgodnie z SST:

„1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zdjęcia warstwy humusu/ ziemi z częściami organicznymi/ w ramach robót przygotowawczych na terenie objętym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmują:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/ hummusu / o średniej grubości 20cm. „

Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości zdjęcia humusu jaką należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Grubość humusu jaką należy ująć w wycenie 15cm.

2. Zmiana treści SWZ

1. Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SWZ- przedmiar robót.

2. Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XI Termin otwarcia ofert z: „ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2026r. o godzinie 10:10" na zapis: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2026r. o godzinie 10:10".

Zmianie ulega również zapis w rozdziale IX SWZ Opis sposobu przygotowania oferty i termin składania z zapisu: „Termin składania ofert mija dnia 23.03.2026r. o godz. 10.00." na zapis: „Termin składania ofert mija dnia 25.03.2026r. o godz. 10.00."

W rozdziale VIII SWZ Termin związania z ofertą ulega zmianie zapis :

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 21.04.2026r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert ostatecznych. „ na zapis :

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do 23.04.2026r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert ostatecznych. „

3. Zamawiający zmienia załącznik nr 1- wzór oferty w zapisie termin związania ofertą: aktualny termin to 23.04.2026r.

Wójt

Andrzej Pskiet

/podpisano elektronicznie/

Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Pskiet

Date / Data:
2026-03-20 12:50