

### **1.Dostawa i montaż koryta dwukomorowego do kuchni**

Z uwagi na ograniczoną długość koryto winno być dwukomorowe wg opisu poniżej. Koryto (bez separatora tłuszczu) z podłączeniem, baterią umywalkową stojącą z wyciąganą wylewką. Koryto wyposażać w młynek do rozdrabniania odpadów wraz z potrzebną instalacją.



#### **Parametry:**

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1400 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Konstrukcja: spawana

#### **Opis:**

- Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiiony)
- Możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów
- Wysokość komory H= 300 mm

### **2. Dostawa i montaż okapu kuchennego**

Okap mechaniczny ze stali nierdzewnej wraz z oświetleniem, separatorami tłuszczu i potrzebną instalacją (odprowadzeniem pary na zewnątrz budynku), minimum 2,00 m długości.

### **3. Dostawa i montaż elementów białego montażu w istniejących sanitariatach**

Umywalki wraz z nowymi bateriami i syfonami – 4 kpl., miski ustępowe – 6 kpl. Podajniki na papier, mydło, lustra nie podlegają wycenieniu.

### **4. Dostawa i montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wraz z ościeżnicami regulowanymi**

Wymienić skrzydła drzwiowe na nowe wraz z nowymi ościeżnicami regulowanymi. Drzwi płytowe pełne w okleinie drewnianej, w toaletach drzwi z otworami wentylacyjnymi na dole skrzydła. Ościeżnice regulowane drewniane, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

## **5. Wymiana nawierzchni na tarasie zewnętrznym**

Istniejące płytki zewnętrzne należy usunąć i przygotować podłoże pod wykonanie nowej nawierzchni z płytek gresowych o wym. 30x30cm przystosowanych do układania na zewnątrz, mrozoodpornych, z powłoką antypoślizgową, odpornych na działanie wody, wilgoci i ścieranie.

## **6. Wymiana kostki przy Domu Ludowym**

Do wyceny doliczyć wymianę starej kostki betonowej (chodnik do pomieszczeń kuchennych i ewentualnie wejście do budynku) na nową kostkę betonową gr. 6 cm w nowych obrzeżach betonowych. W razie konieczności uzupełnić i dogęścić podbudowę przed ułożeniem nowej kostki. Kostka do wymiany 130 m<sup>2</sup>.

## **7. Parapety wewnętrzne**

Parapety wewnętrzne – nie należy wliczać do wyceny.

## **8. Parapety zewnętrzne**

Zamawiający informuje, że należy usunąć istniejące parapety zewnętrzne i wykonać nowe z płytek klinkierowych gr. min 3 mm dopasowując kolor do kolorystyki dachu.

## **9. Istniejąca podbitka**

Zamawiający informuje, że podbitkę należy dwukrotnie pomalować lazurą do drewna o czasie ochrony min 8 lat. Drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez dwukrotne smarowanie preparatem INTOX S wg wytycznych producenta

## **10. Przekazani obiektu**

Zamawiający informuje, że budynek zostanie przekazany Wykonawcy bez wyposażenia.

## **11. Tynk żywiczny w istniejącym budynku**

Do wyceny doliczyć usunięcie starego tynku żywicznego i przygotowanie podłoża pod wykonanie nowego tynku żywicznego. Na Sali głównej należy ułożyć nowy tynk żywiczny na wysokość 1,20 m, a w hallu na 1,60 m. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

## **12. Odbojnice na Sali głównej**

Na Sali głównej należy zdemontować stare odbojnice i wykonać nowe deski odbojnicowe drewniane o wym. 20x2cm pokryte środkiem NRO. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.