

ZP.271.1.15.2026

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dalej jako „ustawa Pzp” pn.:

Wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy P-6”

Wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej jako „SWZ”:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez konserwacja zabawek które mają zostać? Czy mają być tylko umyte przegładnione i nasmarowane? Czy konieczne są jakieś naprawy bądź uzupełnienie jakiś elementów, malowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Konserwacja zabawek polegała będzie na ich umyciu, dokonaniu przeglądu, sprawdzeniu mocowań i ewentualnym uzupełnieniu i dokręceniu śrub, sprawdzeniu łożyskowań i elementów naciągowych, ewentualnym naciągnięciu liny zjazdu, przesmarowaniu elementów ruchomych, sprawdzeniu urządzeń i uzupełnieniu lub wymianie uszkodzonych elementów urządzeń, sprawdzeniu poprawności fundamentowania urządzeń. Nie przewiduje się ponownego malowania urządzeń.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze robót uwzględnione jest wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr 10cm natomiast nie ma pozycji która wskazuje że trzeba wykonać korytowanie a wybraną ziemię wywieźć. Jeśli mamy do wykonania 828m² korytowania na głębokość 10cm daje nam to ponad osiemdziesiąt m³ urobku do wywiezienia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ze względu na nierówności terenu oraz konieczność uzyskania jednolitych spadków nawierzchni bezpiecznych nie przekraczających 3%, zakłada się iż masy ziemne powstałe w wyniku korytowania pod warstwę odsączającą gr. 5 cm (w kosztorysie założono krotność 0,5) zostaną wykorzystane do niwelacji terenu pod nawierzchnie bezpieczne, w związku z czym nie przewiduje się wywozu nadmiaru gruntu z terenu inwestycji. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów niwelacyjnych i dostosować niweletę nawierzchni bezpiecznych tak aby nawiązywała ona do istniejącego stanu, a jednocześnie zbilansowała ilość mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzonych robót. W związku z powyższym roboty związane z przemieszczaniem gruntu do niwelacji terenu należy ująć w pozycji kosztorysowej nr 33.

Pytanie nr 3:

W projekcie uwzględniono montaż 7 ławek z fundamentem natomiast w przedmiarze jest 1 kpl. Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający zmienił ilość w stosunku do projektu?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy przyjąć ilość: 1 kpl. – 7 szt. ławek.

Pytanie nr 4:

W projekcie uwzględniono montaż 3 koszy na śmieci z fundamentem natomiast w przedmiarze jest 1 kpl. Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający zmienił ilość w stosunku do projektu?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy przyjąć ilość: 1 kpl. – 3 szt. koszy.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ dla zadania pn. Wykonanie prac budowlanych polegających na rozbudowie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy P-6”.