

PRDr.360.01.2026

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1206L OD DR.
KRAJOWEJ NR 63 STOK - GAŚIORY - GŁÓWNE OD KM 0+012 DO KM 10+022”**

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1206L OD DR. KRAJOWEJ NR 63 STOK - GAŚIORY - GŁÓWNE OD KM 0+012 DO KM 10+022”, do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej.

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) udziela się wyjaśnień, zgodnie z poniższym:

Pyt. Nr 1

Na odcinku od km 1+225 do km 1+850 oraz od km 2+550 do km 3+550 na poszerzeniach według przekroji normalnych pod warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego występuje warstwa wiążąca z AC 16W gr 5cm, podłoże wzmocnione 7,5 MPa gr. 15cm oraz warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm. Natomiast według opisu technicznego na poszerzeniach pod warstwą wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5cm występuje podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm zmiennej grubości, podłoże wzmocnione 7,5MPa gr 15cm oraz warstwa odsączająca z piasku gr 10cm. Prosimy o doprecyzowanie konstrukcji na poszerzeniach na wskazanych odcinkach (odcinki bez warstwy wyrównawczej z kruszywa na starej nawierzchni).

Odp. Należy wykonać konstrukcję zgodnie z opisem technicznym tj.:

- warstwą wiążącą z betonu asfaltowego gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm zmiennej grubości,
- podłoże wzmocnione 7,5MPa gr 15cm
- warstwa odsączająca z piasku gr 10cm

Wykonawca będzie zobligowany do wykonania zaprojektowanych robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem należy przyjmować do wykonania rozwiązania projektowe.

Pyt. Nr 2

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju mieszanek związanych cementem (na poszerzeniach 7,5MPa, na chodnikach $R_m=3,5$ MPa)

Odp. Wskazane w dokumentacji projektowej podbudowy z mieszanek związanych cementem powinny posiadać po 7 dniach wytrzymałości na ściskanie 3,5 MPa (dla podbudowy betonowej 3,5MPa) oraz 7,5 MPa (dla podbudowy betonowej 7,5 MPa)

Pyt. Nr 3

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dot. regulacji zjazdów z kostki betonowej w ilości ok 500 m².

Odp. Wykonawca będzie zobligowany do wykonania zaprojektowanych robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem należy przyjmować do wykonania rozwiązania projektowe.

Pyt. Nr 4

Ilość wyrównań z kruszywa wynikająca z tabeli wyrównań to 12987,83 m³, natomiast w przedmiarze w poz. 16 jest 7070,64 m³. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Zgodnie z Zestawieniem powierzchni Wykonawca będzie miał obowiązek ułożenia warstwy z kruszywa o średniej grubości 12 cm. Jednocześnie informuję, że Wykonawca będzie zobligowany do wykonania zaprojektowanych robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem należy przyjmować do wykonania rozwiązania projektowe.

Pyt. Nr 5

Roboty pomiarowe. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odp. Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pyt. Nr 6

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót?

Odp. Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca na czas wykonywania robót budowlanych powinien przygotować, zatwierdzić i wprowadzić czasową organizację ruchu.

Pyt. Nr 7

Przedmiar poz. 47 d.7 oraz 24 d.5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że krawężnik o wymiarach 12x25 cm należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej bez wykonania ławy.

Odp. Opornik betonowy 12x25 cm należy wykonać na ławie betonowej zgodnie z rysunkiem K-2 przekrój od km 3+560 do km 3+602 Jednocześnie przypominam, że Wykonawca będzie zobligowany do wykonania zaprojektowanych robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem należy przyjmować do wykonania rozwiązania projektowe

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące przy sporządzaniu ofert.

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie wyjaśnienia treści SWZ.

DYREKTOR

Michał Zajac