

## PRZEDMIAR ROBÓT

**OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE****NR EGZEMPLARZA 1**

nazwa	Przebudowa drogi gminnej relacji Unierzyż-Mączewo, gm. Strzegowo.
kategoria obiektu	XXV
adres	m. Unierzyż, gm. Strzegowo, pow. mławski, woj. mazowieckie

**INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY**

imię i nazwisko/ nazwa	GMINA STRZEGOWO
adres	06-445 Strzegowo, ul. Plac Wolności 32

**JEDNOSTKA OPRACOWYWUJĄCA**

nazwa	ROAD SYSTEM Usługi inżynierii drogowej Bartłomiej Bandurski
adres	13-220 Rybno, Tuczki 31

**OPRACOWYWUJĄCY**

imię i nazwisko	nr uprawnień	specjalność	data opracowania	popis
mgr inż. Bartłomiej Bandurski	WAM/0035/PBD/21	drogowa	31-07-2024	

**+48 515 598 034****ROADsystem@protonmail.com**

# PRZEDMIAR ROBÓT

A		Nazwa zadania:	Przebudowa drogi gminnej relacji Unierzyż-Mączewo, gm. Strzegowo.		
Poz.	Podstawa	branża drogowa		J.m.	Ilość
		Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości			
1	2	3		4	5
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
1.1	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	1.1.1	D.01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,25
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		*	*
2.1	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		*	*
	2.1.1	D.02.01.01	Wykonywanie mechaniczne koryta na głębokość 20cm na całej szerokości poboczy umocnionych w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład	m2	56,00
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		*	*
3.1	D.03.06.01	Regulacja pionowa studzienek CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych		*	*
	3.1.1	D.03.06.01	Regulacja pionowa studni istniejącej infrastruktury podziemnej - kanalizacja sanitarna	szt.	5
	3.1.2	D.03.06.01	Regulacja pionowa zasów istniejącej infrastruktury podziemnej - wodociąg	szt.	4
4	D.04.00.00	PODBUDOWY		*	*
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	4.1.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.	m2	485,50
4.2	D.04.03.01	Połączenia międzywarstwowe, połączenia i spoiny oraz grubości pakietów warstw CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	4.2.1	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej	m2	210,50
	4.2.2	D.04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - warstwa wiążąca	m2	1169,00
4.3	D.04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	4.3.1	D.04.04.02b	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. 15cm - pobocze umocnione (KR1-2)	m2	56,00
5	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		*	*
5.1	D.05.03.05a-1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	5.1.1	D.05.03.05a-1	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S; gr. 4cm - jezdnia (KR1-2)	m2	1169,00
5.2	D.05.03.05b-1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	5.2.1	D.05.03.05b-1	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - poszerzenie jezdni (KR1-2)	m2	210,50
5.3	D.05.03.11	Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowej) CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	5.3.1	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej - gr. do 3 cm	m2	975,00
5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
	5.4.1	D.05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej fazowanej w kolorze szarym; gr 6 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr 3 cm - pobocze umocnione (KR1)	m2	56,00
6	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
6.1	D.06.03.01a	Pobocze umocnione i utwardzenia terenu CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg		*	*
	6.1.1	D.06.03.01a	Pobocze z warstwy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr.8cm	m2	219,00

# PRZEDMIAR ROBÓT

<b>A</b>	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa drogi gminnej relacji Unierzyż-Mączewo, gm. Strzegowo.</b>		
<b>Poz.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>branża drogowa</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>
		<b>Element scalony - rodzaj robót, szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
<b>8.1</b>	<b>D.08.01.01b</b>	<b>Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	<b>*</b>	<b>*</b>
	8.1.1	D.08.01.01b Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej C12/15: 0.09 m3/mb	m	29,00
<b>8.2</b>	<b>D.08.03.01</b>	<b>Betonowe i kamienne obrzeża chodnikowe</b> CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	<b>*</b>	<b>*</b>
	8.2.1	D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej C12/15: 0.05 m3/mb	m	45,00