

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi w miejscowości Józefowo (odcinek o długości 600 mb i szerokości 3,50 m)

CPV - 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

Lp.	Nr SSt Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6
1	CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg				
1.1	04.03.01	KNNR 6 1005-06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 600,00 x 3,5 = 2 100,00 m2	m2	2 100,00
1.2	04.08.05.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 dm3/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 600,00 x 3,5 = 2 100,00 m2	m2	2 100,00
1.3	04.04.02	KNNR 6 0113-04	Pobocza z kruszywa naturalnego - z pospółki frakcji 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - pobocza obustronne o szer. 1,0 m 600,00 x 1,0 x 2 = 1 200,00 m2	m2	1 200,00
2	CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
2.1	05.03.05a -1	KNR 2-31 0310- 0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 600,00 x 3,5 = 2 100,00 m2	m2	2 100,00