

IR-I.271.3.1.2026

Janów, dnia 20 lutego 2026 r.

Uczestnicy postępowania

Dot.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piasku”

Zamawiający **Miasto i Gmina Janów** informuje, iż do w/w postępowania wpłynęło następujące zapytanie:

Pyt.: 1

Czy Zamawiający potwierdza że przyjęte w dokumentacji rozwiązanie technologiczne tj. wykonanie dodatkowego docieplenia elewacji na istniejącym systemie ocieplenia stanowi rozwiązanie celowe, a inwentaryzacja ma na celu wyłącznie weryfikację i nie będzie skutkować zmianami przyjętej technologii ?

Odp.: 1

Zamawiający wyjaśnia, że w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę wątpliwościami odstępuje się od obowiązku wykonania inwentaryzacji istniejącego układu (systemu) ociepleń oraz podłoża, a zaprojektowane rozwiązanie technologiczne zostaje przyjęte jako rozwiązanie docelowe.

Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo realizacji inwestycji, w wycenie oferty należy przyjąć wykonanie dodatkowego kołkowania całego istniejącego na budynku systemu ociepleniowego.

Zakres wymaganych prac obejmuje:

- zastosowanie kołków do styropianu z rdzeniem stalowym ocynkowanym,
- wykonanie kołkowania w ilości 4 kołki/m² powierzchni ocieplenia,
- zwiększenie ilości kołków w strefach narożnych do 8 kołków/m².

Dopiero po wykonaniu ponownego kołkowania istniejącej warstwy ocieplenia dopuszcza się przystąpienie do montażu nowej warstwy docieplenia zgodnie z dokumentacją projektową.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców przy sporządzaniu ofert i realizacji zamówienia. Przyjęty charakter wynagrodzenia ryczałtowego oraz termin realizacji pozostają bez zmian.

Edward Moskalik
Burmistrz Miasta i Gminy Janów
/podpisano elektronicznie/