

**Wnioskodawca**

Sopot 26.06.2025 r.

Inwestor:

**GMINA MIASTA SOPOTU**

ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

Jednostka projektowa:

**INDOM Mieczysław Tkaczyk**

80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5

Tel.604 435 044 e-mail: indom.tkaczyk@wp.pl



**Konserwator Zabytków Miasta Sopotu**

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

### **WNIOSEK**

#### **o wydanie pozwolenia na prowadzenie, robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków**

Wnoszę o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie Sopotkiego Klubu Lekkoatletycznego, adres:

**81-842 Sopot ul. gen. Józefa Wybickiego 48, dz. nr 12/1, 34, obręb 0001**

#### **Zakres wnioskowanych prac obejmuje:**

Na terenie działki projektuje się:

- Rozbiórka boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z betonową podbudową gr. 10 cm (1144 m<sup>2</sup>) i obrzeżami betonowymi – do utylizacji
- Rozbiórka wyposażenia boiska do piłki nożnej tj.: piłkochwyty h=4,0 m (43 mb), oświetlenia boiska (10 masztów z oprawami), bramki stalowe (2 szt.) – do utylizacji
- Demontaż klatki do rzutu młotem / dyskiem (1 kpl.) – do utylizacji
- Rozbiórka nawierzchni betonowej w klatce do rzutu młotem (3 m<sup>2</sup>) – do utylizacji
- Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych przy boisku rozgrzewkowym (32 m<sup>2</sup>) – do utylizacji
- Rozbiórka placu betonowego z płyt drogowych 300x150x15 cm (334 m<sup>2</sup>) – do utylizacji
- Rozbiórka istniejących słupków stalowych (2 szt.) – do utylizacji
- ~~Rozbiórka istniejącej konstrukcji tablicy wyników – do utylizacji~~
- Demontaż istniejącej szafy elektrycznej – do przesunięcia
- Wykonanie treningowego boiska do piłki nożnej:
  - Wykonać płytę boiska o PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 54,00 x 35,00 m i powierzchni 1890 m<sup>2</sup>. Obrzeża betonowe 8x30 cm:
    - a) Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej.
    - b) Przygotowanie podbudowy
    - c) Ułożenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej

- d) Wykonanie linii wklejanych białych na boisku (Uwaga: Punkty karne oraz pola różne malowane)
- Wykonanie PRZEPUSZCZALNEJ nawierzchni z trawy syntetycznej pomiędzy boiskiem a bieżnią o powierzchni 685 m<sup>2</sup>.
- Dostawa i montaż wyposażenia boiska:
  - a) bramki do piłki nożnej o wymiarach 5,00x2,00m. Montaż w tulejach – 2 szt.
  - b) chorągiewki w narożnikach boiska – 4 szt.
- Ogrodzenie panelowe o wys. H=4 m i długości całkowitej L=178 mb na dookoła boiska.
- Piłkochwyty z siatki PP o wys. H=6 m i długości całkowitej L=2\*32 mb na krótszych bokach boiska.
- Wykonanie 2-torowej rozgrzewkowej bieżni okólnej o długości 200 m z odcinkiem sprinterskim o dł. 74 mb. Szerokość toru 122 cm.
  - Wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią poliuretanową bieżni rozgrzewkowej o powierzchni 788 m<sup>2</sup>. Malowanie linii.
- Wykonanie skoczni do skoku dal z rozbiegiem o długości 45 m z zeskoczną. Szerokość toru 122 cm.
  - Wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią poliuretanową rozbiegu o powierzchni 65 m<sup>2</sup>. Malowanie linii.
  - Wykonanie zeskoku do skoku w dal wypełnionego piaskiem o gr. warstwy 30 cm o wymiarach 8,0 x 2,75 m i powierzchni 22 m<sup>2</sup>. Wykonanie obrzeży bezpiecznych oraz montaż łapacza pasku o szer. 50 cm.
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na dojściu do projektowanych elementów strefie bezpieczeństwa bieżni/skoczni o powierzchni 248 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej: o gr. 6 cm i powierzchni 101 m<sup>2</sup>. Obrzeża betonowe 8x30 cm.
- Dostawa i montaż małej architektury:
  - a) Ławki bez oparcia – 3 szt.
  - b) Tablica informacyjna – 1 szt.
  - c) Stojaki na rowery – 3 szt.
- Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego o dł. L=14 mb
- Uporządkowanie terenu przy inwestycji i wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej.
- Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska – szczegóły w projekcie branży elektrycznej

**Prace będą prowadzone na podstawie dokumentacji pn. zamierzenia budowlanego:**

## **BUDOWA STREFY ROZGRZEWKOWEJ NA TERENIE SPOPCIEGO KLUBU LEKKOATLETYCZNEGO.**

### **Autorzy projektu:**

mgr inż. arch. OLGA ZABULEWICZ

inż. ZYGMUNT STEMPA.

Do wniosku załączam:

- 1) Projekt budowlany składający się z PZT i PAB, – 2 egz.
- 2) Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem <sup>ii</sup> (z ostatnich 3 miesięcy).
- 3) Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo badań architektonicznych – zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
- 4) Upoważnienie udzielone wnioskodawcy działającemu w imieniu osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości – oryginał lub uwierzytelniona kopia.
- 5) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej <sup>iii</sup>.

#### **Zgoda na przetwarzanie danych osobowych**

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminę Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Sopotu w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.



(podpis wnioskodawcy)