Koniec remontu drogi wewnętrznej
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna szer. 2,6m
Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego szer 2,6m
Istniejące pobocza ziemne szerokości 0,5m
Projektowane pobocza utwardzone z kruszywa łamanego szerokości 0,5m

0+552

2,60

46

49/1

49/2

106/1

R
RIIIb

OZNACZENIA

Granica aktualizacji mapy

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym

Nazwa zadania:		Remont drogi wewnętrznej "Droga Jedlniki w kier. Mikosia" dz nr ew. 47 w m. Ujazd	
Adres inwestycji:		Ujazd, dz. nr ewid. 47	
Projektant: mgr inż. Peter Eross Nr uprawnień: GT-8341/40/77 Opracował: mgr inż. Bartłomiej Rysz Nr uprawnień: PDK/0039/POOD/22			
Nazwa rysunku:		Plan Sytuacyjny	
Data:	10/2025	Skala: 1:500	Rys. nr 2 ark 3