

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|----------------------|--------|-------|-------|
| 1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | | | | | |
| 1.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, z wywozem do 1km 0+000-0+085 85*0,6*2-12*0,6 | = | 94,800000 94,80 | 94,80 | | m2 |
| 1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 0+000-0+085 85*3,6+10 | = | 316,000000 316,00 | 316,00 | | m2 |
| 1.3 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe 3 | = | 3,000000 3,00 | 3,00 | | zt |
| 2 Podbudowa | | | | | |
| 2.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 0+000-0+085 85*3,6+10 | = | 316,000000 316,00 | 316,00 | | m2 |
| 3 Nawierzchnia | | | | | |
| 3.1 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grynowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm 0+000-0+085 85*2,68+10 | = | 237,800000 237,80 | 237,80 | | m2 |
| 3.2 KNR 231/1004/7 Kroplenie nawierzchni drogowej asfaltem 0+000-0+085 85*2,68+10 | = | 237,800000 237,80 | 237,80 | | m2 |
| 3.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grynowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm 0+000-0+085 85*2,6+10 | = | 231,000000 231,00 | 231,00 | | m2 |
| 3.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grynowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 0+000-0+085 85*2,6+10 | = | 231,000000 231,00 | 231,00 | | m2 |
| 3.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - pobocza 0+000-0+085 85*0,5*2 | = | 85,000000 85,00 | 85,00 | | m2 |
| 4 Zjazdy | | | | | |
| 4.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm 12 | = | 12,000000 12,00 | 12,00 | | m2 |