

Budowa dróg gminnych ul. Jaśminowej, ul. Linkowskiego w miejscowości Suchy Las			
TOM VI PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - UL. JAŚMINOWA			
Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	45231000-5		
	45231600-1		
	45232000-2		
	Ręczne wciąganie, w rury obiektowe, rur kanalizacji wtórnej, rury w zwojach, 7xFi-40-mm i 1x Pakiet	m	242,00
	Budowa KT na głębokości 1-m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 3x HDPE Fi-40-mm w zwojach, Pakiet, HDPE 110/5,0	km	0,25
	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, złączki skręcane	szt.	4,00
	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi-40-mm+pakiet	odcinek	4,00
	Budowa rur osłonowych HDPEp 125/7,1	m	18,50
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt.	2,00
	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	2,00
	Ułożenie pomarańczowej taśmy ostrzegawczej z napisem "Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność Gminy Suchy Las" - szerokość 20 cm	m	242,00
	Ułożenie kabli sygnalizacyjnych w rowach lub kanałach kablowych, kabel goły, ilość żył do 10	m	242,00
	Montaż złączy na kablu lokalizacyjnym	szt.	4,00
	Montaż puszek w studni dla kabla lokalizacyjnego	szt.	2,00
	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel lokalizacyjny	odcinek	4,00