

Budowa dróg gminnych ul. Jaśminowej, ul. Linkowskiego w miejscowości Suchy Las						
TOM VI KOSZTORYS OFERTOWY- BRANŻA DROGOWA - ul. Linkowskiego						
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Wymagania ogólne	*	ryczałt		
2		Projekty organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	kpl.	1,00		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ul. Linkowskiego	km	0,20		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 50 cm za pomocą spycharek z wywiezieniem	m ²	2552,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V				
5		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce składowania lub utylizacji	m ³	1221,00		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
6		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami wraz z zakupem piasku w gruncie kat. III-IV - wykonanie nasypu	m ³	12,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża				
7		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - jezdnia (ul. Linkowskiego) - gr. 47 cm	m ²	1138,00		
8		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - ścieżka pieszo-rowerowa o naw. z kostki betonowej- gr. 36 cm	m ²	673,00		
9		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV - chodnik - gr. 31 cm	m ²	399,00		
	D.04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
10		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm; zużycie emulsji 0,7 kg/m2 - jezdnia (ul. Linkowskiego)	m ²	923,00		
11		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej z AC 16W 50/70 gr. 8 cm; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 - jezdnia (ul. Linkowskiego)	m ²	933,00		
	D.04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem				
12		Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm - jezdnia (ul. Linkowskiego)	m ²	923,00		
13		Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm - ścieżka pieszo-rowerowa	m ²	667,00		
14		Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm - chodnik	m ²	365,00		
	D.04.05.01a	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym				
15		Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm - jezdnia	m ²	923,00		
16		Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 10 cm - ścieżka pieszo-rowerowa	m ²	667,00		
17		Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr. 10 cm - chodnik	m ²	365,00		

	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D 05.03.05/a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
18		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 gr. 4 cm - jezdnia	m ²	933,00		
	D 05.03.05/b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
19		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm - jezdnia	m ²	933,00		
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
20		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafitowego grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm - ścieżka pieszo-rowerowa	m ²	696,00		
21		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4:1 gr. 3 cm - chodnik	m ²	425,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
22		Plantowanie skarp i dna rowów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	490,00		
23		Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	490,00		
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
24		Oznakowanie poziome grubowarstwowe gładkie	m ²	20,00		
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
25		Montaż oznakowania pionowego - Ostrzegawcze	szt.	2,00		
26		Montaż oznakowania pionowego - Zakazu	szt.	5,00		
27		Montaż oznakowania pionowego - Nakazu	szt.	2,00		
28		Montaż oznakowania pionowego - Informacyjne	szt.	2,00		
29		Montaż oznakowania pionowego - Tabliczki	szt.	2,00		
30		Słupki stalowe do znaków - pojedyncze	szt.	3,00		
31		Słupki stalowe do znaków - na wysięgniku	szt.	5,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
32		Ustawienie krawężników betonowych koloru szarego o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	368,00		
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe				
33		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem z wyp.spoim zaprawą cem.	m	377,00		
	D.08.05.01	Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej				
34		Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej (typ cegła) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m	375,00		
	D.09.00.00	ZIELEŃ				
	D.09.01.01	Zieleń przydrożna				
35		Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w postaci krzewów	m ²	15,00		
					Razem (netto)	
					PODATEK VAT	
					Cena ofertowa (brutto)	