

**Budowa dróg gminnych ul. Jaśminowej, ul. Linkowskiego w miejscowości Suchy Las**

**TOM VI KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA TELETECHNICZNA - BUDOWA KANAŁU KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - UL. JAŚMINOWA**

Poz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
		Nazwa	Ilość		
1	<b>2</b>	3	4	6	7
	45231000-5				
	45231600-1				
	45232000-2				
1	Ręczne wciąganie, w rury obiektowe, rur kanalizacji wtórnej, rury w zwojach, 7xFi-40-mm i 1x Pakiet	m	242,00		
2	Budowa KT na głębokości 1-m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, 3x HDPE Fi-40-mm w zwojach, Pakiet, HDPE 110/5,0	km	0,25		
3	Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm, złączki skręcane	szt.	4,00		
4	Badanie szczelności zmontowanych odcinków, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, rury Fi-40-mm+pakiet	odcinek	4,00		
5	Budowa rur osłonowych HDPEp 125/7,1	m	18,50		
6	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III	szt.	2,00		
7	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.	2,00		
8	Ułożenie pomarańczowej taśmy ostrzegawczej z napisem "Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność Gminy Suchy Las" - szerokość 20 cm	m	242,00		
9	Ułożenie kabli sygnalizacyjnych w rowach lub kanałach kablowych, kabel goły, ilość żył do 10	m	242,00		
10	Montaż złączy na kablu lokalizacyjnym	szt.	4,00		
11	Montaż puszek w studni dla kabla lokalizacyjnego	szt.	2,00		
12	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel lokalizacyjny	odcinek	4,00		
	Razem (netto)				
	PODATEK VAT				
	Cena ofertowa (brutto)				